Environmentálny fond
Nevädzová 5, 821 01 Bratislava
-1-

Environmentálny fond

DODATOK č. 1
K ZMLUVE č. 232848 08U01 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE

ďalej označovaný len ako „**Dodatok**", uzatvorený medzi nasledovnými Zmluvnými stranami:

Poskytovateľ dotácie:	**Environmentálny fond**
so sídlom:	Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava
IČO:	30 796 491
DIČ:	2021925774
Štatutárny zástupca:	Ing. Marek Giba, MBA, generálny riaditeľ
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu vo formáte IBAN:	SK09 8180 0000 0070 0021 4051

a

Príjemca dotácie:	**Obec Michaľany**
so sídlom:	Hlavná ulica 108/89, 07614 Michaľany
IČO:	00331759
DIČ:	2020773502
Štatutárny zástupca:	Mgr. Zoltán Tarbaj, starosta
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN Dotačného účtu:	SK08 0200 0000 0050 7121 6354

I. Článok
Úvodné ustanovenia

1. **[Zmena Zmluvy]** Zmluvné strany uzavreli dňa 04.12.2024 Zmluvu č. 232848 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie.
2. **[Obsah Dodatku]** Zmluvné strany majú záujem zmeniť niektoré ustanovenia Zmluvy tak, ako je uvedené v II. Článku tohto Dodatku.
3. **[Definície v Dodatku]** Pokiaľ nie je v tomto Dodatku uvedené inak, definície, ktoré sú uvedené v časti B. „Definície pojmov" VZP majú rovnaký význam, aký im je priradený vo VZP.
4. **[Dodatok a jeho prílohy]** Dodatok je okrem tohto dokumentu podpísaného Zmluvnými stranami tvorený aj nasledovnými dokumentmi, ktoré sa považujú za jeho neoddeliteľné súčasti:
   a) **Príloha č. 1** Dodatku

II. Článok
Predmet Dodatku

1. **[Doplnenie nového odseku č. 5 do II. Článku Zmluvy s označením - Zmluva a jej Prílohy]** Z dôvodu administratívnej chyby na strane Fondu pri vyhotovení Zmluvy, pri ktorej došlo v II. Článku Zmluvy k vypusteniu odseku, ktorý mal mať označenie **[Zmluva a jej Prílohy]** sa Zmluvné strany v súlade s XI. Článkom odsekom 5. Zmluvy dohodli na jeho doplnení, a to tak, že sa do II. Článku Zmluvy vkladá nový odsek 5. znenia:

   *„5. **Zmluva a jej Prílohy -** Zmluva je okrem tohto dokumentu tvorená aj nasledovnými dokumentmi, ktoré sa považujú za jej neoddeliteľné súčasti:*
      a) Všeobecné zmluvné podmienky (VZP) platné ku dňu uzavretia Zmluvy, ktoré sú zverejnené na Webovom sídle Fondu, resp. ich zmenené znenie postupom podľa VZP;

      b) Príloha č. 1 Zmluvy: Všeobecné informácie o Projekte;

c) *Príloha č. 2 Zmluvy: Priebehové podmienky k Zmluve;*

d) *Príloha č. 3 Zmluvy: Rozpočet" (ak je Verejné obstarávanie pri uzavretí Zmluvy ukončené, priloží sa po splnení podmienok obsiahnutých v odseku 6. tohto článku Zmluvy)."*

Zmluvné strany sa zároveň z dôvodu tejto zmeny dohodli na zmene číslovania v II. Článku Zmluvy a to tak, že číselné označenie pôvodného odseku 5. so slovným označením **[Osobitné podmienky vzťahujúce sa na Prílohu č. 3]** sa mení na odsek 6.

2. **[Doplnenie Dodávateľskej zmluvy do Prílohy č. 1 a Rozpočtu ako Prílohy č. 3]** Na základe dohody Zmluvných strán sa v súlade s XI. Článkom odsekom 5. Zmluvy a v súlade s II. Článkom odsekom 6. Zmluvy *(pôvodne pred zmenou v zmysle tohto Dodatku označený ako odsek 5. Zmluvy)* mení Zmluva nasledovne:
   a) v časti **Príloha č. 1** Zmluvy tak, ako je uvedené v **Prílohe č. 1** Dodatku
   b) uzatvorením tohto Dodatku sa **Príloha č. 3** stáva neoddeliteľnou prílohou Zmluvy, ako je uvedené v **Prílohe č. 1** Dodatku.

III. Článok
Záverečné ustanovenia

1. **[Platnosť a účinnosť Dodatku]** Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. V prípade, ak sa povinnosť zverejnenia Dodatku vzťahuje na obe Zmluvné strany, obe Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR, pričom Dodatok je v tomto prípade účinný dňom prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
2. **[Záväznosť ustanovení Zmluvy]** Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v nezmenenom (pôvodnom) znení tak, ako bolo Zmluvnými stranami dohodnuté v Zmluve.
3. **[Oprávnenie konajúcich osôb]** Osoby podpisujúce Dodatok vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene Zmluvných strán.
4. **[Vôľa Zmluvných strán uzavrieť Dodatok]** Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z neho vyplývajúcim porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
5. **[Počet vyhotovení]** Tento Dodatok sa vyhotovuje v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno (1) vyhotovenie dostane Príjemca a dve (2) vyhotovenia dostane Fond.
6. **[Vyhlásenie Príjemcu o zodpovednosti za Verejné obstarávanie]** Príjemca podpisom tohto Dodatku berie na vedomie, že udelenie súhlasu Fondu s uzatvorením Dodatku a jeho uzatvorenie sa nepovažuje za vykonanie Kontroly Verejného obstarávania zo strany Fondu spôsobom a za podmienok dohodnutých v Zmluve a/alebo VZP a zároveň udelením súhlasu Fondu s uzatvorením Dodatku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Príjemcu ako verejného obstarávateľa pri dodržaní Právnych predpisov SR, základných princípov a postupov Verejného obstarávania a/alebo Zmluvy.

Michaľany, dňa 1.8.2025 č.2.

Bratislava, dňa - 7 -08- 2025

Environmentálny fond
Nevädzová 5, 821 01 Bratislava
-1-

Príloha č. 1
Všeobecné informácie o Projekte

Názov Špecifikácie/ číslo Výzvy: Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2024

Číslo Zmluvy: 232848 08U01

Účel Dotácie	Financovanie Skupinový vodovod II. etapa Veľaty - Michaľany - Lastovce - Kazimír - Brezina
Oblasť	Ochrana a využívanie vôd
Ustanovenie Zákona o Environmentálnom fonde, podľa ktorého sa Zmluva uzatvára[1]	§ 4 ods. 1 písm. a)
Rozhodnutie ministra[2]	č.: 74144/2024 zo dňa 15.11.2024
Výška Dotácie podľa Rozhodnutia ministra[3]	217 143 EUR (dvestosedemnásťtisícstoštyridsaťtri eur)
Výška spolufinancovania v %	1
Oprávnené obdobie	01.01.2024 - 30.11.2027
Interval Čerpania	01.01.2024 - 28.02.2028
Doba udržateľnosti	8 rokov
Spôsob financovania	Súhlasné stanovisko s použitím finančných prostriedkov Súhlasné stanovisko s použitím finančných prostriedkov
Periodicita podávania Žiadostí o čerpanie/Žiadostí o udelenie súhlasného stanoviska[4]	1x štvrťročne
Termín na predloženie Dodávateľskej zmluvy[5]	30.05.2025
Finančné opravy	Áno ☐ Nie ☒
Finančná oprava pred použitím Dotácie[6]	

[1] Doplniť v súlade so Zákonom o Environmentálnom fonde
[2] Doplniť v zmysle Článku II. ods. 2 Zmluvy
[3] Doplniť v zmysle Článku V. ods. 1 Zmluvy
[4] Doplniť v zmysle Článku VI. ods. 7 Zmluvy
[5] Doplniť v zmysle Článku IV. ods. 3 Zmluvy
[6] Časť H. „Verejné obstarávanie a jeho kontrola“ ods. 20 VZP

Finančná oprava po použití Dotácie[7]	

1. Miesto Realizácie Projektu

Okres	Trebišov
Obec	Michaľany
Ulica a číslo	
Parcelné číslo (ak relevantné)	

Opis Projektu

Opis Projektu	V rámci projektu „Skupinový vodovod II. etapa Veľaty - Michaľany - Lastovce - Kazimír - Brezina“, kód projektu: 232848 sa zrealizujú tieto objekty: - SO 01 Rozvodná vodovodná sieť Michaľany RAD "2-3" 490 m, - SO 02 Vodovod. prípojky Michaľany RAD "2-3" DN32 35 ks, - SO 01 Rozvodná vodovodná sieť Michaľany RAD "3" 85 m, - SO 02 Vodovod. prípojky Michaľany RAD "3" DN32 2 ks.

Doklady v zmysle príslušného stavebného zákona oprávňujúce Príjemcu na realizáciu činností Projektu 1 (ak je relevantné)

Názov dokumentu	Rozhodnutie - vodoprávne povolenie pre uskutočnenie vodohospodárskeho diela
Vydané dňa	20.09.2001
Číslo	A2001/28919-1712/Gň2
Stavebný úrad	Okresný úrad v Trebišove
Nadobudnutie právoplatnosti	27.11.2001

[7] Časť H. „Verejné obstarávanie a jeho kontrola“ ods. 24 VZP

Doklady v zmysle príslušného stavebného zákona oprávňujúce Príjemcu na realizáciu činností Projektu 2 (ak je relevantné)

Názov dokumentu	Rozhodnutie povoľujúce zmenu stavby pred jej dokončením
Vydané dňa	21.08.2012
Číslo	2012/00829-2
Stavebný úrad	Obvodný úrad životného prostredia Trebišov
Nadobudnutie právoplatnosti	18.10.2012

Projektová dokumentácia/ Relevantná štúdia 1

Názov	Skupinový vodovod II. Etapa, Veľaty - Lastovce - Michaľany - Kazimír - Brezina, Projekt stavby
Číslo	
Dátum vypracovania	06/2001
Zhotoviteľ	Ing. Juraj Bačo BAČO - MI, autorizovaný stavebný inžinier - reg. čislo 1954* A *4-1,24, Hlavná 5, 07614 Michaľany

Dodávateľ

Obchodné meno	NOVICOM s.r.o.
Sídlo	Slivník 61, Slivník 076 12
IČO	36 591 891
Zápis	Obchodný register Mestského súdu Košice, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 16420/V
Údaje o Dodávateľskej zmluve[8]	Zmluva o dielo č. 20250521 uzavretá dňa 21.05.2025, zverejnená v CRZ dňa 23.05.2025 (https://www.crz.gov.sk/zmluva/10828553/)

[8] Doplniť názov a číslo Dodávateľskej zmluvy vrátane dodatkov, dátum uzavretia Dodávateľskej zmluvy vrátane dodatkov, dátum a miesto zverejnenia Dodávateľskej zmluvy vrátane dodatkov spolu s odkazom (link) na zverejnenú Dodávateľskú zmluvu vrátane dodatkov (ak sa zverejňuje)

REKAPITULÁCIA STAVBY

Príloha č. 3
Rozpočet

Kód: 232848
Stavba: **Skupinový vodovod II. etapa Veľaty - Michaľany - Lastovce - Kazimír - Brezina**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 21.5.2025

Objednávateľ:
Obec Michaľany, Hlavná 108, 076 14 Michaľany

IČO: 00331759
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Novák

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**202 883,16**
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	202 883,16	46 663,13
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**249 546,29**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: **Skupinový vodovod II. etapa Veľaty - Michaľany - Lastovce - Kazimír - Brezina**

Miesto:		Dátum:	21.05.2025
Objednávateľ:	Obec Michaľany, Hlavná 108, 076 14 Michaľany	Projektant:	
Zhotoviteľ:	NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník	Spracovateľ:	Ing. Peter Novák

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**202 883,16**	**249 546,29**
01	SO 01 Rozvodná vodovodná sieť obce Michaľany	161 090,68	198 141,54
02	SO 02 Vodovodné prípojky obce Michaľany	41 792,48	51 404,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Skupinový vodovod II. etapa Veľaty - Michaľany - Lastovce - Kazimír - Brezina

Objekt:

01 - SO 01 Rozvodná vodovodná sieť obce Michaľany

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	21.05.2025
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Michaľany	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	36591891
	NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník	IČ DPH:	SK2022001465
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing. Peter Novák	IČ DPH:	
Poznámka:			

Cena bez DPH **161 090,68**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	161 090,68	23,00%	37 050,86

Cena s DPH **v** **EUR** **198 141,54**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Skupinový vodovod II. etapa Veľaty - Michaľany - Lastovce - Kazimír - Brezina

Objekt:

01 - SO 01 Rozvodná vodovodná sieť obce Michaľany

Miesto:

Dátum: 21.05.2025

Objednávateľ: Obec Michaľany

Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ: Ing. Peter Novák

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**161 090,68**
HSV - Práce a dodávky HSV	161 090,68
1 - Zemné práce	112 857,35
4 - Vodorovné konštrukcie	5 692,50
8 - Rúrové vedenie	31 012,50
99 - Presun hmôt HSV	11 528,33

ROZPOČET

Stavba:

Skupinový vodovod II. etapa Veľaty - Michaľany - Lastovce - Kazimír - Brezina

Objekt:

01 - SO 01 Rozvodná vodovodná sieť obce Michaľany

Miesto:

Dátum: 21.05.2025

Objednávateľ: Obec Michaľany

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:

Spracovateľ: Ing. Peter Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**161 090,68**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				161 090,68
	D	1	Zemné práce				112 857,35
1	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	413,721	22,00	9 101,86
2	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	1 258,675	14,20	17 873,19
3	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	1 258,675	1,40	1 762,15
4	K	151301101.S	Paženie rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 2 m	m2	2 288,500	16,00	36 616,00
5	K	151301111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 2 m	m2	2 288,500	5,30	12 129,05
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	411,125	5,00	2 055,63
7	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	411,125	2,30	945,59
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	411,125	0,80	328,90
9	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	847,550	4,60	3 898,73
10	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	316,250	35,00	11 068,75
11	*M*	*583410002000.S*	*Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm*	*t*	*569,250*	*30,00*	*17 077,50*
	D	4	Vodorovné konštrukcie				5 692,50
12	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	94,875	60,00	5 692,50
	D	8	Rúrové vedenie				31 012,50
13	K	857241121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 80	ks	16,000	27,00	432,00
14	*M*	*552520040000*	*Koleno EN 90° prírubové z tvárnej liatiny, s hrdlom a pätkou DN 80, PN 40 s pružným násuvným spojom Tyton, DUKTUS*	*ks*	*8,000*	*170,00*	*1 360,00*
15	*M*	*552520045600*	*Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/400, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE*	*ks*	*8,000*	*100,00*	*800,00*
16	K	857264121	Montážl iatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	4,000	36,00	144,00
17	*M*	*552520089800.S*	*Tvarovka liatinová prírubová DN 100 s pružným spojom a hrdlom E*	*ks*	*2,000*	*78,00*	*156,00*
18	*M*	*552520033200*	*Tvarovka EU z tvárnej liatiny, prírubová s hrdlom DN 100, PN 16 s pružným násuvným spojom Tyton, DUKTUS*	*ks*	*2,000*	*94,00*	*188,00*
19	K	871251010	Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 90x8,2 mm	m	85,000	1,20	102,00
20	*M*	*286130033900*	*Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 90x8,2x12 m, WAVIN*	*m*	*85,000*	*13,00*	*1 105,00*
21	K	871271012	Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 110x10,0 mm	m	490,000	1,30	637,00
22	*M*	*286130034000*	*Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 110x10,0x12 m,*	*m*	*490,000*	*17,00*	*8 330,00*
23	*M*	*286530020700*	*Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 110 mm, WAVIN*	*ks*	*1,000*	*42,00*	*42,00*
24	K	877251010	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zváranej natupo D 90 mm	ks	8,000	14,00	112,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	*M*	*286530223200*	*Elektrotvarovka, elektrofúzna spojka PE100 SDR11 DN 90*	*ks*	*8,000*	*13,50*	*108,00*
26	K	877251120	Montáž navŕtavacej sedlovej elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 90 mm	ks	8,000	13,00	104,00
27	*M*	*286530218300*	*Elektrotvarovka, elektrofúzne hrdlové odbočkové sedlo vysoko prietokové PE100 SDR11 PFA/PN16 Elofit ECOL DN 110/90, spodná časť strmeň, GAWAPLAST*	*ks*	*8,000*	*95,00*	*760,00*
28	*M*	*286530151100*	*Lemový nákružok E PE 100 SDR 11 D 90 mm, FRIALEN*	*ks*	*8,000*	*8,50*	*68,00*
29	K	877271012	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zváranej natupo D 110 mm	ks	1,000	16,00	16,00
30	*M*	*286530195200*	*T-kus elektrofúzny PE100 SDR11 PFA/PN16 Elofit ETCE DN 110, GAWAPLAST*	*ks*	*1,000*	*40,00*	*40,00*
31	K	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	7,000	14,50	101,50
32	*M*	*449160000600*	*Podzemný hydrant plnoprietokový teleskopický DN 80, krytie potrubia 1,5 m, PN 16, materiál: liatina/nerez, na vodu, HAWLE*	*ks*	*7,000*	*1 170,00*	*8 190,00*
33	K	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	2,000	40,00	80,00
34	*M*	*422210002700*	*Posúvač s prírubami krátky, typ E2, z liatiny DN 100, PN 16, na vodu, HAWLE*	*ks*	*1,000*	*305,00*	*305,00*
35	*M*	*4150E2.2*	*Posúvač DN 100- 80 redukčný typ E2, voda a kanál*	*ks*	*1,000*	*300,00*	*300,00*
36	*M*	*422710000300*	*Teleskopická zemná súprava pre FRIALOC FBS tyč z pozinkovanej ocele, výška 1,2-1,8 m, FRIALEN*	*ks*	*2,000*	*205,00*	*410,00*
37	K	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	575,000	1,00	575,00
38	K	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	575,000	5,00	2 875,00
39	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	2,000	240,00	480,00
40	K	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	2,000	33,00	66,00
41	*M*	*552410000100*	*Poklop posúvačový Y 4504*	*ks*	*2,000*	*23,00*	*46,00*
42	K	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	8,000	70,00	560,00
43	*M*	*552410000700*	*Poklop uličny tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná, HAWLE*	*ks*	*8,000*	*100,00*	*800,00*
44	K	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	5,000	10,50	52,50
45	K	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	575,000	1,90	1 092,50
46	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	575,000	1,00	575,00
	D	99	Presun hmôt HSV				11 528,33
47	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	768,555	15,00	11 528,33

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Skupinový vodovod II. etapa Veľaty - Michaľany - Lastovce - Kazimír - Brezina

Objekt:

02 - SO 02 Vodovodné prípojky obce Michaľany

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 21.05.2025

Objednávateľ:
Obec Michaľany

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Novák

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **41 792,48**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	41 792,48	23,00%	9 612,27

Cena s DPH **v EUR** **51 404,75**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Skupinový vodovod II. etapa Veľaty - Michaľany - Lastovce - Kazimír - Brezina

Objekt:

02 - SO 02 Vodovodné prípojky obce Michaľany

Miesto:

Dátum: 21.05.2025

Objednávateľ: Obec Michaľany

Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ: Ing. Peter Novák

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**41 792,48**
HSV - Práce a dodávky HSV	41 792,48
1 - Zemné práce	20 758,90
4 - Vodorovné konštrukcie	270,00
8 - Rúrové vedenie	20 537,72
99 - Presun hmôt HSV	225,86

ROZPOČET

Stavba:

Skupinový vodovod II. etapa Veľaty - Michaľany - Lastovce - Kazimír - Brezina

Objekt:

02 - SO 02 Vodovodné prípojky obce Michaľany

Miesto:

Dátum: 21.05.2025

Objednávateľ: Obec Michaľany

Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ: Ing. Peter Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**41 792,48**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				41 792,48
	D	1	Zemné práce				20 758,90
1	K	131201101.S	Výkop štartovacej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	97,500	15,00	1 462,50
2	K	131201109.S	Hĺbenie štartovacich jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	97,500	1,10	107,25
3	K	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	42,630	20,00	852,60
4	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri Hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	42,630	11,00	468,93
5	K	141720014.S	Neriadené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer pretláčania cez 75 do 90 mm	m	171,000	75,00	12 825,00
6	*M*	*286130033900*	*Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 90x8,2x12 m, WAVIN*	*m*	*171,000*	*13,00*	*2 223,00*
7	K	151301201.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, hnané hĺbky do 4 m	m2	72,500	18,00	1 305,00
8	K	151301211.S	Odstránenie paženia stien hnané hĺbky do 4 m	m2	72,500	5,20	377,00
9	K	162401101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1500 m	m3	14,430	4,00	57,72
10	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	120,630	4,60	554,90
11	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	15,000	35,00	525,00
	D	4	Vodorovné konštrukcie				270,00
12	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	4,500	60,00	270,00
	D	8	Rúrové vedenie				20 537,72
13	K	871171000	Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 32x3,0 mm	m	218,000	0,60	130,80
14	*M*	*286130033400*	*Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m, WAVIN*	*m*	*218,000*	*1,80*	*392,40*
15	K	891181111	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 40	ks	37,000	24,00	888,00
16	*M*	*422210017100*	*Posúvač ISO pre domové prípojky 1"-32, z liatiny, PN 16 na vodu, HAWLE*	*ks*	*37,000*	*82,00*	*3 034,00*
17	*M*	*422710000300*	*Teleskopická zemná súprava pre FRIALOC FBS tyč z pozinkovanej ocele, výška 1,2-1,8 m, FRIALEN*	*ks*	*37,000*	*200,00*	*7 400,00*
18	K	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100	ks	37,000	65,00	2 405,00
19	*M*	*551180005200*	*Navrtávaci pás Haku D 110 - 1" na vodu, z tvárnej liatiny, HAWLE*	*ks*	*37,000*	*55,00*	*2 035,00*
20	*M*	*286580007900*	*ISO prechodka č.6100 ISO POM pre rúry z PE do PN 16, D 5/4"-25, na vodu, HAWLE*	*ks*	*37,000*	*8,00*	*296,00*
21	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	209,000	1,00	209,00
22	K	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	209,000	5,00	1 045,00
23	K	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	39,000	33,00	1 287,00
24	*M*	*552410000100*	*Poklop posúvačový Y 4504*	*ks*	*39,000*	*23,00*	*897,00*
25	K	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	174,000	1,90	330,60
26	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	174,000	1,08	187,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	99	Presun hmôt HSV				225,86
27	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	15,057	15,00	225,86