OZN. NA VÝKR.	NÁZOV	ROZMER (mm)	DĽŽKA (mm) PLOCHA (m^2)	KS	DĽŽKA (bm) PLOCHA (m^2) SPOLU	OBJEM (m^3)
1.	POMÚRNICA	140 x 140			13,10	0,26
2.	POMÚRNICA	140 x 140			12,20	0,24
3.	POMÚRNICA	140 x 140			8,90	0,17
4.	POMÚRNICA	140 x 140			9,80	0,19
5.	POMÚRNICA	140 x 140			23,35	0,46
6.	POMÚRNICA	140 x 140			28,70	0,56
7.	STĽP	120 x 120	2170	12	26,04	0,38
8.	VZPERA	100 x 100	1150	23	26,45	0,26
9.	VRCHOLOVÁ VÄZNICA	120 x 180			32,40	0,70
10.	KROKVA	75 x 200	8170	23	187,91	2,82
11.	KROKVA	75 x 200	8170	10	81,70	1,23
12.	KROKVA	75 x 200	8040	24	192,96	2,89
13.	KROKVA	75 x 200	7830	2	15,66	0,23
14.	KROKVA	75 x 200	6630	2	13,26	0,20
15.	KROKVA	75 x 200	5470	2	10,94	0,16
16.	KROKVA	75 x 200	4550	2	9,10	0,14
17.	KROKVA	75 x 200	3400	2	6,80	0,10
18.	KROKVA	75 x 200	2260	2	4,52	0,07
19.	KROKVA	75 x 200	1120	2	2,24	0,03
20.	KROKVA	75 x 200	3400	2	6,80	0,10
21.	KROKVA	75 x 200	2200	2	4,40	0,07
22.	KROKVA	75 x 200	1000	2	2,00	0,03
23.	KROKVA	75 x 200	4500	1	4,50	0,07
24.	KROKVA	75 x 200	5700	1	5,70	0,09
25.	KROKVA	75 x 200	6850	1	6,85	0,10
26.	NÁROŽNÁ KROKVA	75 x 200	10500	1	10,50	0,16
27.	ÚŽĽABNÁ KROKVA	75 x 200	10500	1	10,50	0,16
28.	KLIEŠTINA	2x 45 x 200	7650	26	397,80	3,58
29.	KLIEŠTINA	2x 45 x 200	6560	8	104,96	0,94
30.	VZPERA	100 x 100	1000	1	1,00	0,01
31.	PLNÉ DEBNENIE, DOSKY	32 x 100			199,6 m^2	6,39
32.	NADSTAVENIE JESTV. KROKVY V ŠTÍTOVEJ STENE	75 x 200			16,20	0,24
	KONTRALATE	40 x 60			576,34	1,38
	LAŤOVANIE POD KRYTINU	40 x 60			2295,00	5,51
	LEMOVANIE STRECHY - HOBĽOVANÉ DOSKY	hr. 24 mm			42,00 m^2	1,01
	DREVENÝ PRÍDAVNÝ ROŠT	60 x 60			562,00	2,02
					SPOLU	32,95
					REZERVA 7 %	2,31
					CELKOM	35,26