KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zvýšenie energetickej účinnosti obecného úradu a kultúrneho domu
Objekt:
A - Oprávnené náklady
Časť:
4 - Napojenie technológie UK a VZT

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 23. 5. 2024

Objednávateľ:
Obec Michaľany

IČO: 00331759
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
TVORÍME, s.r.o., r.s.p., Drahňov 167, 076 74

IČO: 52746691
IČ DPH: SK2121129291

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Mária Bartková

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **16 006,93**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	16 006,93	10,00%	1 600,69

Cena s DPH **v** **EUR** **17 607,62**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zvýšenie energetickej účinnosti obecného úradu a kultúrneho domu
Objekt:
A - Oprávnené náklady
Časť:
4 - Napojenie technológie UK a VZT

Miesto: Dátum: 23. 5. 2024

Objednávateľ: Obec Michaľany Projektant:
Zhotoviteľ: TVORÍME, s.r.o., r.s.p., Drahňov 167, 076 74 Spracovateľ: Mária Bartková

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**16 006,93**
D2 - 210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice	1 745,60
D3 - 210 04 Vonkajšie vedenie NN	1 425,37
210 10 Ukončenie vo - súbory pre káble	328,12
D4 - 210 11 Spínacie, spúšťacie a regulač.ústrojenstvo	198,58
D5 - 210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.	3 834,68
D6 - 210 22 Vedenia uzemňovacie	1 168,40
D7 - 210 8 Vodiče, šnúry a káble medené	4 408,60
D8 - 213 2 PPV a HZS	3 225,70

ROZPOČET

Stavba:
Zvýšenie energetickej účinnosti obecného úradu a kultúrneho domu
Objekt:
A - Oprávnené náklady
Časť:
4 - Napojenie technológie UK a VZT

Miesto: Dátum: 23. 5. 2024

Objednávateľ: Obec Michaľany Projektant:
Zhotoviteľ: TVORÍME, s.r.o., r.s.p., Drahňov 167, 076 74 Spracovateľ: Mária Bartková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**16 006,93**
	D	D2	210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice				1 745,60
1	K	210010102	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 20 do 40mm	m	60,000	3,42	205,20
2	*M*	*345710K070*	*Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 40x20 HD (šxv) biela*	*m*	*60,000*	*2,85*	*171,00*
3	K	210010103	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 40 do 60mm	m	80,000	0,67	53,60
4	*M*	*345710K075*	*Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 40x40 HD (šxv) biela vč.príslušenstva*	*m*	*80,000*	*0,38*	*30,40*
5	K	210010103-1	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 60 do 80mm	m	30,000	3,99	119,70
6	*M*	*345711K020*	*Kanál el-inšt PVC Elegant : EKE 60x60 HD (šxv) biely vč. príslušenstva*	*m*	*30,000*	*13,78*	*413,40*
7	K	210010104-1	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 60 do 80mm	m	25,000	3,99	99,75
8	*M*	*345710K090*	*Lišta el-inšt PVC hranatá : LH 60x40 HD (šxv) biela*	*m*	*25,000*	*8,08*	*202,00*
9	K	210010301	Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	kus	5,000	1,76	8,80
10	*M*	*345600K015*	*Krabica KU univerzálna 1-nás : KU 68-1901 KA [D73x43] vodorovne max 3 krabice, sivá*	*kus*	*5,000*	*0,43*	*2,15*
11	K	211010006	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvŕtanie diery D 8mm, do muriva z ostro pálen. tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	kus	280,000	1,43	400,40
12	*M*	*345955K001*	*Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4÷5/ >45mm)*	*kus*	*280,000*	*0,14*	*39,20*
	D	D3	210 04 Vonkajšie vedenie NN				1 425,37
13	K	210040711	Vysekanie otvoru pre vývodkovú skriňu, malú, začistenie (aj pre výmenu skriniek)	kus	5,000	6,65	33,25
14	K	210040731	Vyrezanie rýh frézovaním, v plnom pálenom tehlovom murive hl.2,5 cm š.4 cm	m	160,000	6,65	1 064,00
	D	210 10 Ukončer súbory pre káble					328,12
15	K	210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4 mm2	kus	23,000	1,94	44,62
16	K	210100003	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm2	kus	70,000	2,53	177,10
17	K	210100145	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4 mm2	kus	21,000	3,80	79,80
18	K	210100146	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 10 - 16 mm2	kus	4,000	6,65	26,60
	D	D4	210 11 Spínacie, spúšťacie a regulač.ústrojenstvo				198,58
19	K	210111012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	5,000	6,29	31,45
20	*M*	*345411L261*	*Zásuvka 2-nás. , natočená (30°) kompletná (oc) biela*	*kus*	*5,000*	*9,50*	*47,50*
21	K	210111031	Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP55-66, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	7,000	8,92	62,44
22	*M*	*345420L132*	*Zásuvka 1-nás. nástenná, kompletná (BS) s viečkom (oc) sivá*	*kus*	*7,000*	*8,17*	*57,19*
	D	D5	210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.				3 834,68
23	K	210190002	Montáž rozvodnice do 50kg	kus	1,000	34,68	34,68
24	*M*	*3570002651838-01*	*Rozvádzač RK*	*ks*	*1,000*	*2 090,00*	*2 090,00*
25	*M*	*3570002651857*	*Doplnenie rozvádzača RH*	*ks*	*1,000*	*1 330,00*	*1 330,00*
26	K	210190007	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	kus	1,000	33,25	33,25
27	K	210190170	Montáž zásuvkového rozvádzača	kus	1,000	38,00	38,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	*M*	*357563E146*	*Zásuvkova skriňa*	*kus*	*1,000*	*308,75*	*308,75*
	D	D6	210 22 Vedenia uzemňovacie				1 168,40
29	K	210220321	Montáž svorky na potrubie s Cu, nerezovým pásom (Bernard)	kus	30,000	4,75	142,50
30	*M*	*3549092V01*	*Svorka uzemňovacia zinkovaná : ZSA 16 (BERNARD), pre Cu pás, na 1/2"-2" potrubie, pre vodič 2,5÷16mm2*	*kus*	*30,000*	*0,90*	*27,00*
31	*M*	*3549092V02*	*- páska Cu uzemňovacia : ZS 16, dĺžka 0,5m (pre ZSA 16)*	*kus*	*30,000*	*0,81*	*24,30*
32	K	210220325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	kus	2,000	28,50	57,00
33	*M*	*3549090O01*	*Prípojnica potenciálového vyrovnania 5015650 : 1801 VDE, s plastovým krytom*	*kus*	*2,000*	*33,25*	*66,50*
34	K	210220452	Montáž ochranného pospojovanie vodičom Cu 4-25mm2, pevne uložené, bez pripojenia	m	100,000	4,28	428,00
35	*M*	*341010M425*	*Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 6 GNYE (RM) zel/žltý*	*m*	*100,000*	*1,14*	*114,00*
36	K	210220452-1	Montáž ochranného pospojovanie vodičom Cu 4-25mm2, pevne uložené, bez pripojenia	m	30,000	2,47	74,10
37	*M*	*341010M446*	*Kábel 1-žilový Cu750V, lano (CYA) : H07V-K 25 GNYE (RM) zel/žltý*	*m*	*30,000*	*4,28*	*128,40*
38	K	210220452-2	Montáž ochranného pospojovanie vodičom Cu 4-25mm2, pevne uložené, bez pripojenia	m	20,000	2,57	51,40
39	*M*	*341010M439*	*Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 16 GNYE (RM) zel/žltý*	*m*	*20,000*	*2,76*	*55,20*
	D	D7	210 8 Vodiče, šnúry a káble medené				4 408,60
40	K	210810046	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	m	200,000	7,70	1 540,00
41	*M*	*341203M110*	*Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5*	*m*	*200,000*	*1,71*	*342,00*
42	K	210810056	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x2,5	m	200,000	4,66	932,00
43	*M*	*341203M310*	*Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5*	*m*	*200,000*	*2,28*	*456,00*
44	K	210810057	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16	m	20,000	4,66	93,20
45	*M*	*341203M320*	*Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4*	*m*	*20,000*	*3,42*	*68,40*
46	K	210880306	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x2,5	m	60,000	2,19	131,40
47	*M*	*341216E120*	*Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x2,5 B2ca-s1,d0,a1*	*m*	*60,000*	*2,38*	*142,80*
48	K	210880316	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x2,5	m	20,000	2,04	40,80
49	*M*	*341216E320*	*Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x2,5 B2ca-s1,d0,a1*	*m*	*20,000*	*3,52*	*70,40*
50	K	210880318	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x10-16	m	30,000	3,09	92,70
51	*M*	*341216N040*	*Kábel bezhalogénový Cu 1kV : NOPOVIC® 1-CXKH-R-J 5x16 B2ca-s1,d0,a1 drôt (RE)*	*m*	*30,000*	*16,63*	*498,90*
	D	D8	213 2 PPV a HZS				3 225,70
52	K	213290015,	Drobné vysprávky a sadrovanie	hod	20,000	20,00	400,00
53	*M*	*5854000E01*	*Sadra sivá, balenie 1kg*	*kg*	*5,000*	*1,14*	*5,70*
54	K	213290034	Koordinácia s ostatnými profesiami	hod	40,000	20,00	800,00
55	K	213290040	Demontáž elektroinštalácie	hod	50,000	20,00	1 000,00
56	K	213290058	Doplnenie rozvádzača RH	hod	15,000	20,00	300,00
57	K	213291000.01	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	30,000	24,00	720,00