KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zvýšenie energetickej účinnosti obecného úradu a kultúrneho domu
Objekt:
B - Neoprávnené náklady
Časť:
1 - Zateplenie obecného úradu

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 23. 5. 2024

Objednávateľ:
Obec Michaľany

IČO: 00331759
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
TVORÍME, s.r.o., r.s.p., Drahňov 167, 076 74

IČO: 52746691
IČ DPH: SK2121129291

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Mária Bartková

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**473,70**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	473,70	10,00%	47,37

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**521,07**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zvýšenie energetickej účinnosti obecného úradu a kultúrneho domu
Objekt:
B - Neoprávnené náklady
Časť:
1 - Zateplenie obecného úradu

Miesto: Dátum: 23. 5. 2024

Objednávateľ: Obec Michaľany Projektant:
Zhotoviteľ: TVORÍME, s.r.o., r.s.p., Drahňov 167, 076 74 Spracovateľ: Mária Bartková

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**473,70**
HSV - Práce a dodávky HSV	137,44
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	137,44
PSV - Práce a dodávky PSV	336,26
766 - Konštrukcie stolárske	336,26

ROZPOČET

Stavba:
Zvýšenie energetickej účinnosti obecného úradu a kultúrneho domu
Objekt:
B - Neoprávnené náklady
Časť:
1 - Zateplenie obecného úradu

Miesto: Dátum: 23. 5. 2024

Objednávateľ: Obec Michaľany Projektant:
Zhotoviteľ: TVORÍME, s.r.o., r.s.p., Drahňov 167, 076 74 Spracovateľ: Mária Bartková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**473,70**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				137,44
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				137,44
1	K	971033561.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	0,432	107,90	46,61
2	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,810	15,88	12,86
3	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8,100	0,48	3,89
4	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,810	13,10	10,61
5	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	8,100	1,47	11,91
6	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,810	63,65	51,56
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				336,26
	D	766	Konštrukcie stolárske				336,26
7	K	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	4,800	10,38	49,82
8	*M*	*6114100053pl4*	*Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 600x600 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil*	*ks*	*2,000*	*142,50*	*285,00*
9	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	2,747	0,52	1,44