REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: Prace_naviac
Stavba: **Zvýšenie energetickej účinnosti obecného úradu a kultúrneho domu**

JKSO:
Miesto: Michaľany

KS:
Dátum: 9. 5. 2025

Objednávateľ:
Obec Michaľany

IČO: 00331759
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Tvoríme, s.r.o., r.s.p.

IČO: 52746691
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	4 046,78
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	**4 046,78**

DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	5,00%	**4 046,78**	**202,34**

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**4 249,12**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpi

Objednávateľ

Zhotoviteľ

21.5.2025

Dátum a podpis:

9.5.2

Dátum a podp

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Prace_naviac

Stavba: **Zvýšenie energetickej účinnosti obecného úradu a kultúrneho domu**

Miesto: **Michaľany** Dátum: 9. 5. 2025

Objednávateľ: Obec Michaľany Projektant:

Zhotoviteľ: Tvoríme, s.r.o., r.s.p. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		**4 046,78**	**4 249,12**
1	**Búranie tehlového muriva medzi krokvami**	1 271,43	1 335,00
2	**Kotvenie venca**	1 212,35	1 272,97
3	**Dodatočné zaistenie krovu**	1 563,00	1 641,15
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**4 046,78**	**4 249,12**

LIST ROZPOČTU

vba:
Zvýšenie energetickej účinnosti obecného úradu a kultúrneho domu
Objekt:
1 - Búranie tehlového muriva medzi krokvami

JKSO:
Miesto: Michaľany

KS:
Dátum: 9. 5. 2025

Objednávateľ:
Obec Michaľany

IČO: 00331759
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Tvoríme, s.r.o., r.s.p.

IČO: 52746691
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 271,43
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**1 271,43**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	1 271,43	5,00%	63,57

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**1 335,00**

Projektant **Spraco**

Dátum a po

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednáva

Zhotoviteľ

ULÁCIA ROZPOČTU

Zvýšenie energetickej účinnosti obecného úradu a kultúrneho domu

ojekt:

1 - Búranie tehlového muriva medzi krokvami

Miesto:	Michaľany	Dátum:	9. 5. 2025
Objednávateľ:	Obec Michaľany	Projektant:	
Zhotoviteľ:	Tvoríme, s.r.o., r.s.p.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**1 271,43**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 271,43
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 271,43
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**1 271,43**

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti obecného úradu a kultúrneho domu

Objekt:

1 - Búranie tehlového muriva medzi krokvami

Miesto: Michaľany

Dátum: 9. 5. 2025

Objednávateľ: Obec Michaľany

Projektant:

Zhotoviteľ: Tvoríme, s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 271,43**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 271,43
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 271,43
1	K	962032254.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál cementových, na maltu cementovú, -2,000 t	m3	4,590	42,94	197,09
	VV		0,4*(0,3+0,15)/2*(36+9+23)		6,120		
	VV		-68*0,15*0,15 "odpočet pomúrnice		-1,530		
	VV		Súčet		4,590		
7	K	966068151.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie sutiny a vybúraných hmôt zvislé za každých ďalších aj začatých 3,5 m	m3	4,590	9,80	44,98
2	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,180	15,88	145,78
3	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	91,800	0,48	44,06
	VV		9,18*10 'Prepočítané koeficientom množstva		91,800		
4	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	9,180	13,10	120,26
5	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	91,800	1,47	134,95
	VV		9,18*10 'Prepočítané koeficientom množstva		91,800		
6	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	9,180	63,65	584,31

...I LIST ROZPOČTU

...avba:
Zvýšenie energetickej účinnosti obecného úradu a kultúrneho domu
Objekt:
2 - Kotvenie venca

JKSO:
Miesto: Michaľany

KS:
Dátum: 9. 5. 2025

Objednávateľ:
Obec Michaľany
IČO: 00331759
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Tvoríme, s.r.o., r.s.p.
IČO: 52746691
IČ DPH:

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 212,35
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**1 212,35**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	1 212,35	5,00%	60,62

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**1 272,97**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Zhotoviteľ

...p.
7
12921
...il.com

TULÁCIA ROZPOČTU

Zvýšenie energetickej účinnosti obecného úradu a kultúrneho domu

Objekt:

2 - Kotvenie venca

Miesto:	Michaľany	Dátum:	9. 5. 2025
Objednávateľ:	Obec Michaľany	Projektant:	
Zhotoviteľ:	Tvoríme, s.r.o., r.s.p.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**1 212,35**
HSV - Práce a dodávky HSV	875,24
2 - Zakladanie	-672,76
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 548,00
PSV - Práce a dodávky PSV	337,11
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	337,11
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**1 212,35**

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti obecného úradu a kultúrneho domu

Objekt:

2 - Kotvenie venca

Miesto: Michaľany Dátum: 9. 5. 2025

Objednávateľ: Obec Michaľany Projektant:

Zhotoviteľ: Tvoríme, s.r.o., r.s.p. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 212,35**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				875,24
	D	2	Zakladanie				-672,76
6	K	273362520.S1	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou chemickou injektážnou kotvou , D 20 mm -0.00001t - ukotvenie venca	cm	-480,000	1,30	-624,00
	VV		"závitová tyč 1m = 43ks				
	VV		43*20 " nové kotvenie závitových tyčí		860,000		
	VV		-1340 "odpočet staré kotvenie		-1 340,000		
	VV		Súčet		-480,000		
7	*M*	*311720001200.S*	*Tyč závitová M 20 mm, dĺ. 1 m, norma DIN 975, pevnostná trieda 4.8, zinkovaná*	*ks*	*-16,421*	*5,73*	*-94,09*
12	*M*	*245990000100*	*Kapsula chemická HVU2 M24x210, kotevná technika do betónu, 100 ks v balení, HILTI*	*bal*	*0,030*	*1 180,92*	*35,43*
13	*M*	*311110005200.S*	*Matica presná M 20 mm, DIN 934, trieda 8,0 oceľ pozinkovaná*	*ks*	*60,632*	*0,21*	*12,73*
14	*M*	*311210000400.S*	*Podložka pod drevenú konštrukciu otvor d 22 mm, oceľová*	*tks*	*-0,024*	*117,93*	*-2,83*
	VV		0,043-0,067		-0,024		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 548,00
10	K	971036001.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - murivo tehlové -0,00001t	cm	2 580,000	0,60	1 548,00
	VV		43*60		2 580,000		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				337,11
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				337,11
2	K	767991911.S	Ostatné opravy samostatným zváraním	m	5,100	12,94	65,99
	VV		34*0,15 "navarenie prívarkov		5,100		
3	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	22,627	9,96	225,36
	VV		0,55*1,21*34 "prívarky k exist. výstuži (dl x obj.hm. x kusy)		22,627		
4	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,024	1 779,26	42,70
	VV		22,627/1000*1,05 "výstuž D14 + ohýbanie		0,024		
9	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,914	1,05	3,06

...I LIST ROZPOČTU

...avba:
Zvýšenie energetickej účinnosti obecného úradu a kultúrneho domu
Objekt:
3 - Dodatočné zaistenie krovu

JKSO:		KS:	
Miesto:	Michaľany	Dátum:	9. 5. 2025
Objednávateľ:		IČO:	00331759
	Obec Michaľany	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	52746691
	Tvoríme, s.r.o., r.s.p.	IČ DPH:	
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 563,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**1 563,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
	1 563,00	5,00%	78,15
Cena s DPH	**v**		**1 641,15**

Projektant **Spra**

21.5.2

Dátum a podpis: D... ...iatka

Objednávateľ Z

...D., r.s.p.
...ov 167
...2121129219
...@gmail.com

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zvýšenie energetickej účinnosti obecného úradu a kultúrneho domu
Objekt:
3 - Dodatočné zaistenie krovu

Miesto:	Michaľany	Dátum:	9. 5. 2025
Objednávateľ:	Obec Michaľany	Projektant:	
Zhotoviteľ:	Tvoríme, s.r.o., r.s.p.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**1 563,00**
PSV - Práce a dodávky PSV	1 563,00
762 - Konštrukcie tesárske	1 563,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**1 563,00**

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti obecného úradu a kultúrneho domu

Objekt:

3 - Dodatočné zaistenie krovu

Miesto:	Michaľany	Dátum:	9. 5. 2025
Objednávateľ:	Obec Michaľany	Projektant:	
Zhotoviteľ:	Tvoríme, s.r.o., r.s.p.	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 563,00**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 563,00
	D	762	Konštrukcie tesárske				1 563,00
1	K	762333110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy do 120 cm2	m	135,000	8,50	1 147,50
	VV		1,0*45 "stojky pod krokvy 38x150		45,000		
	VV		45 "väznice 38x150		45,000		
	VV		45 "papuča 38x150		45,000		
	VV		Súčet		135,000		
3	*M*	*605120007400*	*Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť I dĺ. 4000-6500 mm, hr. 120 mm, š. 120, 140, 180 mm*	*m3*	*0,771*	*419,72*	*323,60*
	VV		1,0*45*0,038*0,15 "stojky pod krokvy 38x150		0,257		
	VV		45*0,038*0,15 "väznice 38x150		0,257		
	VV		45*0,038*0,15 "papuča 38x150		0,257		
	VV		Súčet		0,771		
4	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	0,771	35,99	27,75
6	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	14,989	4,28	64,15