REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: **Skupinový vodovod II. etapa Veľaty - Michaľany - Lastovce - Kazimír - Brezina**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 21.5.2025

Objednávateľ:
Obec Michaľany, Hlavná 108, 076 14 Michaľany

IČO: 00331759
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Novák

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**202 883,16**
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	**202 883,16**	**46 663,13**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**249 546,29**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: **Skupinový vodovod II. etapa Veľaty - Michaľany - Lastovce - Kazimír - Brezina**

Miesto: Dátum: 21.05.2025

Objednávateľ: Obec Michaľany, Hlavná 108, 076 14 Michaľany Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník Spracovateľ: Ing. Peter Novák

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**202 883,16**	**249 546,29**
01	**SO 01 Rozvodná vodovodná sieť obce Michaľany**	161 090,68	198 141,54
02	**SO 02 Vodovodné prípojky obce Michaľany**	41 792,48	51 404,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Skupinový vodovod II. etapa Veľaty - Michaľany - Lastovce - Kazimír - Brezina

Objekt:

01 - SO 01 Rozvodná vodovodná sieť obce Michaľany

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 21.05.2025

Objednávateľ:
Obec Michaľany

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Novák

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**161 090,68**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	161 090,68	23,00%	37 050,86
Cena s DPH	**v EUR**		**198 141,54**

Projektant | **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ | **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Skupinový vodovod II. etapa Veľaty - Michaľany - Lastovce - Kazimír - Brezina

Objekt:

01 - SO 01 Rozvodná vodovodná sieť obce Michaľany

Miesto: Dátum: 21.05.2025

Objednávateľ: Obec Michaľany Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník Spracovateľ: Ing. Peter Novák

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**161 090,68**
HSV - Práce a dodávky HSV	161 090,68
1 - Zemné práce	112 857,35
4 - Vodorovné konštrukcie	5 692,50
8 - Rúrové vedenie	31 012,50
99 - Presun hmôt HSV	11 528,33

ROZPOČET

Stavba:

Skupinový vodovod II. etapa Veľaty - Michaľany - Lastovce - Kazimír - Brezina

Objekt:

01 - SO 01 Rozvodná vodovodná sieť obce Michaľany

Miesto: Dátum: 21.05.2025

Objednávateľ: Obec Michaľany Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník Spracovateľ: Ing. Peter Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**161 090,68**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				161 090,68
	D	1	Zemné práce				112 857,35
1	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	413,721	22,00	9 101,86
2	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	1 258,675	14,20	17 873,19
3	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	1 258,675	1,40	1 762,15
4	K	151301101.S	Paženie rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 2 m	m2	2 288,500	16,00	36 616,00
5	K	151301111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 2 m	m2	2 288,500	5,30	12 129,05
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	411,125	5,00	2 055,63
7	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	411,125	2,30	945,59
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	411,125	0,80	328,90
9	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	847,550	4,60	3 898,73
10	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	316,250	35,00	11 068,75
11	*M*	*583410002000.S*	*Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm*	*t*	*569,250*	*30,00*	*17 077,50*
	D	4	Vodorovné konštrukcie				5 692,50
12	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	94,875	60,00	5 692,50
	D	8	Rúrové vedenie				31 012,50
13	K	857241121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 80	ks	16,000	27,00	432,00
14	*M*	*552520040000*	*Koleno EN 90° prírubové z tvárnej liatiny, s hrdlom a pätkou DN 80, PN 40 s pružným násuvným spojom Tyton, DUKTUS*	*ks*	*8,000*	*170,00*	*1 360,00*
15	*M*	*552520045600*	*Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/400, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE*	*ks*	*8,000*	*100,00*	*800,00*
16	K	857264121	Montážl iatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	4,000	36,00	144,00
17	*M*	*552520089800.S*	*Tvarovka liatinová prírubová DN 100 s pružným spojom a hrdlom E*	*ks*	*2,000*	*78,00*	*156,00*
18	*M*	*552520033200*	*Tvarovka EU z tvárnej liatiny, prírubová s hrdlom DN 100, PN 16 s pružným násuvným spojom Tyton, DUKTUS*	*ks*	*2,000*	*94,00*	*188,00*
19	K	871251010	Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 90x8,2 mm	m	85,000	1,20	102,00
20	*M*	*286130033900*	*Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 90x8,2x12 m, WAVIN*	*m*	*85,000*	*13,00*	*1 105,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	871271012	Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 110x10,0 mm	m	490,000	1,30	637,00
22	*M*	*286130034000*	*Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 110x10,0x12 m,*	*m*	*490,000*	*17,00*	*8 330,00*
23	*M*	*286530020700*	*Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 110 mm, WAVIN*	*ks*	*1,000*	*42,00*	*42,00*
24	K	877251010	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zváranej natupo D 90 mm	ks	8,000	14,00	112,00
25	*M*	*286530223200*	*Elektrotvarovka, elektrofúzna spojka PE100 SDR11 DN 90*	*ks*	*8,000*	*13,50*	*108,00*
26	K	877251120	Montáž navŕtavacej sedlovej elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 90 mm	ks	8,000	13,00	104,00
27	*M*	*286530218300*	*Elektrotvarovka, elektrofúzne hrdlové odbočkové sedlo vysoko prietokové PE100 SDR11 PFA/PN16 Elofit ECOL DN 110/90, spodná časť strmeň, GAWAPLAST*	*ks*	*8,000*	*95,00*	*760,00*
28	*M*	*286530151100*	*Lemový nákružok E PE 100 SDR 11 D 90 mm, FRIALEN*	*ks*	*8,000*	*8,50*	*68,00*
29	K	877271012	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zváranej natupo D 110 mm	ks	1,000	16,00	16,00
30	*M*	*286530195200*	*T-kus elektrofúzny PE100 SDR11 PFA/PN16 Elofit ETCE DN 110, GAWAPLAST*	*ks*	*1,000*	*40,00*	*40,00*
31	K	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	7,000	14,50	101,50
32	*M*	*449160000600*	*Podzemný hydrant plnoprietokový teleskopický DN 80, krytie potrubia 1,5 m, PN 16, materiál: liatina/nerez, na vodu, HAWLE*	*ks*	*7,000*	*1 170,00*	*8 190,00*
33	K	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	2,000	40,00	80,00
34	*M*	*422210002700*	*Posúvač s prírubami krátky, typ E2, z liatiny DN 100, PN 16, na vodu, HAWLE*	*ks*	*1,000*	*305,00*	*305,00*
35	*M*	*4150E2.2*	*Posúvač DN 100- 80 redukčný typ E2, voda a kanál*	*ks*	*1,000*	*300,00*	*300,00*
36	*M*	*422710000300*	*Teleskopická zemná súprava pre FRIALOC FBS tyč z pozinkovanej ocele, výška 1,2-1,8 m, FRIALEN*	*ks*	*2,000*	*205,00*	*410,00*
37	K	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	575,000	1,00	575,00
38	K	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	575,000	5,00	2 875,00
39	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	2,000	240,00	480,00
40	K	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	2,000	33,00	66,00
41	*M*	*552410000100*	*Poklop posúvačový Y 4504*	*ks*	*2,000*	*23,00*	*46,00*
42	K	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	8,000	70,00	560,00
43	*M*	*552410000700*	*Poklop uličny tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná, HAWLE*	*ks*	*8,000*	*100,00*	*800,00*
44	K	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	5,000	10,50	52,50
45	K	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	575,000	1,90	1 092,50
46	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	575,000	1,00	575,00
	D	99	Presun hmôt HSV				11 528,33
47	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	768,555	15,00	11 528,33

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Skupinový vodovod II. etapa Veľaty - Michaľany - Lastovce - Kazimír - Brezina

Objekt:

02 - SO 02 Vodovodné prípojky obce Michaľany

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 21.05.2025

Objednávateľ:
Obec Michaľany

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Novák

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**41 792,48**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	41 792,48	23,00%	9 612,27
Cena s DPH	**v EUR**		**51 404,75**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Skupinový vodovod II. etapa Veľaty - Michaľany - Lastovce - Kazimír - Brezina

Objekt:

02 - SO 02 Vodovodné prípojky obce Michaľany

Miesto:

Dátum: 21.05.2025

Objednávateľ: Obec Michaľany

Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ: Ing. Peter Novák

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**41 792,48**
HSV - Práce a dodávky HSV	41 792,48
1 - Zemné práce	20 758,90
4 - Vodorovné konštrukcie	270,00
8 - Rúrové vedenie	20 537,72
99 - Presun hmôt HSV	225,86

ROZPOČET

Stavba:

Skupinový vodovod II. etapa Veľaty - Michaľany - Lastovce - Kazimír - Brezina

Objekt:

02 - SO 02 Vodovodné prípojky obce Michaľany

Miesto: Dátum: 21.05.2025

Objednávateľ: Obec Michaľany Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník Spracovateľ: Ing. Peter Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**41 792,48**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				41 792,48
	D	1	Zemné práce				20 758,90
1	K	131201101.S	Výkop štartovacej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	97,500	15,00	1 462,50
2	K	131201109.S	Hĺbenie štartovacich jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	97,500	1,10	107,25
3	K	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	42,630	20,00	852,60
4	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	42,630	11,00	468,93
5	K	141720014.S	Neriadené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer pretláčania cez 75 do 90 mm	m	171,000	75,00	12 825,00
6	*M*	*286130033900*	*Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 90x8,2x12 m, WAVIN*	*m*	*171,000*	*13,00*	*2 223,00*
7	K	151301201.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, hnané hĺbky do 4 m	m2	72,500	18,00	1 305,00
8	K	151301211.S	Odstránenie paženia stien hnané hĺbky do 4 m	m2	72,500	5,20	377,00
9	K	162401101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1500 m	m3	14,430	4,00	57,72
10	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	120,630	4,60	554,90
11	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	15,000	35,00	525,00
	D	4	Vodorovné konštrukcie				270,00
12	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	4,500	60,00	270,00
	D	8	Rúrové vedenie				20 537,72
13	K	871171000	Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 32x3,0 mm	m	218,000	0,60	130,80
14	*M*	*286130033400*	*Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m, WAVIN*	*m*	*218,000*	*1,80*	*392,40*
15	K	891181111	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 40	ks	37,000	24,00	888,00
16	*M*	*422210017100*	*Posúvač ISO pre domové prípojky 1"-32, z liatiny, PN 16 na vodu, HAWLE*	*ks*	*37,000*	*82,00*	*3 034,00*
17	*M*	*422710000300*	*Teleskopická zemná súprava pre FRIALOC FBS tyč z pozinkovanej ocele, výška 1,2-1,8 m, FRIALEN*	*ks*	*37,000*	*200,00*	*7 400,00*
18	K	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100	ks	37,000	65,00	2 405,00
19	*M*	*551180005200*	*Navrtávaci pás Haku D 110 - 1" na vodu, z tvárnej liatiny, HAWLE*	*ks*	*37,000*	*55,00*	*2 035,00*
20	*M*	*286580007900*	*ISO prechodka č.6100 ISO POM pre rúry z PE do PN 16, D 5/4"-25, na vodu, HAWLE*	*ks*	*37,000*	*8,00*	*296,00*
21	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	209,000	1,00	209,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	209,000	5,00	1 045,00
23	K	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	39,000	33,00	1 287,00
24	*M*	*552410000100*	*Poklop posúvačový Y 4504*	*ks*	*39,000*	*23,00*	*897,00*
25	K	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	174,000	1,90	330,60
26	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	174,000	1,08	187,92
	D	99	Presun hmôt HSV				225,86
27	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	15,057	15,00	225,86