KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zvýšenie energetickej účinnosti obecného úradu a kultúrneho domu
Objekt:
B - Neoprávnené náklady
Časť:
1 - Zateplenie obecného úradu

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 30.04.2025

Objednávateľ:
Obec Michaľany

IČO: 00331759
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
TVORÍME, s.r.o., r.s.p., Drahňov 167, 076 74

IČO: 52746691
IČ DPH: SK2121129291

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Mária Bartková

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **473,70**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	473,70	5,00%	23,69

Cena s DPH v EUR **497,39**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

30.4.25

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zvýšenie energetickej účinnosti obecného úradu a kultúrneho domu
Objekt:
B - Neoprávnené náklady
Časť:
1 - Zateplenie obecného úradu

Miesto:

Dátum: 30.04.2025

Objednávateľ: Obec Michaľany
Zhotoviteľ: TVORÍME, s.r.o., r.s.p., Drahňov 167, 076 74

Projektant:
Spracovateľ: Mária Bartková

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**473,70**
HSV - Práce a dodávky HSV	137,44
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	137,44
PSV - Práce a dodávky PSV	336,26
766 - Konštrukcie stolárske	336,26

ŽET

Zvýšenie energetickej účinnosti obecného úradu a kultúrneho domu

ojekt:

B - Neoprávnené náklady

Časť:

1 - Zateplenie obecného úradu

Miesto:

Dátum: 30.04.2025

Objednávateľ: Obec Michaľany

Projektant:

Zhotoviteľ: TVORÍME, s.r.o., r.s.p., Drahňov 167, 076 74

Spracovateľ: Mária Bartková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**473,70**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				137,44
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				137,44
1	K	971033561.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	0,432	107,90	46,61
2	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,810	15,88	12,86
3	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8,100	0,48	3,89
4	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,810	13,10	10,61
5	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	8,100	1,47	11,91
6	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,810	63,65	51,56
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				336,26
	D	766	Konštrukcie stolárske				336,26
7	K	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	4,800	10,38	49,82
8	*M*	*6114100053pl4*	*Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 600x600 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil*	*ks*	*2,000*	*142,50*	*285,00*
9	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	2,747	0,52	1,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zvýšenie energetickej účinnosti obecného úradu a kultúrneho domu
Objekt:
B - Neoprávnené náklady
Časť:
2 - Elektroinštalácia

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 30.04.2025

Objednávateľ:
Obec Michaľany

IČO: 00331759
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
TVORÍME, s.r.o., r.s.p., Drahňov 167, 076 74

IČO: 52746691
IČ DPH: SK2121129291

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Mária Bartková

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **35 350,17**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	35 350,17	5,00%	1 767,51

Cena s DPH v **EUR** **37 117,68**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

30.4.

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a poc

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zvýšenie energetickej účinnosti obecného úradu a kultúrneho domu
Objekt:
B - Neoprávnené náklady
Časť:
2 - Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum: 30.04.2025

Objednávateľ: Obec Michaľany
Zhotoviteľ: TVORÍME, s.r.o., r.s.p., Drahňov 167, 076 74

Projektant:
Spracovateľ: Mária Bartková

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**35 350,17**
D2 - 210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice	1 728,58
D3 - 210 04 Vonkajšie vedenie NN	6 731,19
210 10 Ukončenie vo - súbory pre káble	186,39
D4 - 210 11 Spínacie, spúšťacie a regulač.ústrojenstvo	1 536,98
D5 - 210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.	2 758,51
D6 - 210 20 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia	8 774,31
D7 - 210 8 Vodiče, šnúry a káble medené	9 837,80
D8 - 213 2 PPV a HZS	3 982,80

ČET

Zvýšenie energetickej účinnosti obecného úradu a kultúrneho domu

Objekt:

B - Neoprávnené náklady

Časť:

2 - Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum: 30.04.2025

Objednávateľ: Obec Michaľany

Zhotoviteľ: TVORÍME, s.r.o., r.s.p., Drahňov 167, 076 74

Projektant:

Spracovateľ: Mária Bartková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**35 350,17**
	D	D2	210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice				1 728,58
1	K	210010002	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D20 (d16)mm	m	300,000	1,47	441,00
2	M	345650I492	*Rúrka el-inšt PVC ohybná 084057 : FXP Turbo® 20, čierna*	*m*	*300,000*	*0,70*	*210,00*
3	M	345659I027	*Príchytka PVC (klip) s čelusťami 082178 : CL 20, svetlosivá*	*kus*	*30,000*	*0,29*	*8,70*
4	K	210010003	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm	m	100,000	1,57	157,00
5	M	345650I503	*Rúrka el-inšt PVC ohybná 083271 : FXP Turbo® 25, sivá*	*m*	*100,000*	*0,90*	*90,00*
6	K	210010301	Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	kus	99,000	1,76	174,24
7	M	345600K005	*Krabica KP prístrojová 1-nás : KPR 68 KA [D71x66] vodorovne max 3 krabice, sivá*	*kus*	*36,000*	*1,38*	*49,68*
8	M	345600K015	*Krabica KU univerzálna 1-nás : KU 68-1901 KA [D73x43] vodorovne max 3 krabice, sivá*	*kus*	*63,000*	*0,52*	*32,76*
9	K	211010006	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvŕtanie diery D 8mm, do muriva z ostro pálen. tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	kus	360,000	1,43	514,80
10	M	345955K001	*Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4÷5/ >45mm)*	*kus*	*360,000*	*0,14*	*50,40*
	D	D3	210 04 Vonkajšie vedenie NN				6 731,19
11	K	210040711	Vysekanie otvoru pre vývodkovú skriňu, malú, začistenie (aj pre výmenu skriniek)	kus	99,000	6,50	643,50
12	K	210040723	Vysekanie otvoru pre rozvádzač	kus	1,000	51,30	51,30
13	K	210040731	Vyrezanie rýh frézovaním, v plnom pálenom tehlovom murive hl.2,5 cm š.4 cm	m	900,000	6,50	5 850,00
	D	210 10	Ukončen súbory pre káble				186,39
14	K	210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2	kus	57,000	1,94	110,58
15	K	210100145	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm2	kus	19,000	3,99	75,81
	D	D4	210 11 Spínacie, spúšťacie a regulač.ústrojenstvo				1 536,98
16	K	210110001	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	kus	2,000	5,88	11,76
17	M	345350A801	*Spínač rad.1, nástenný, kompletný, IP44, biela*	*kus*	*2,000*	*5,89*	*11,78*
18	K	210110003	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	kus	1,000	6,29	6,29
19	M	345363A801	*Prepínač rad.5 , nástenný, kompletný, IP44, biela*	*kus*	*1,000*	*6,76*	*6,76*
20	K	210110041	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1	kus	12,000	2,83	33,96
21	M	345300L261	*Spínač rad.1, s krytom, bez rámika, biely*	*kus*	*12,000*	*6,84*	*82,08*
22	M	345531L081	*Rámik 1-násobný , biela*	*kus*	*12,000*	*1,33*	*15,96*
23	K	210110043	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5	kus	11,000	3,71	40,81
24	M	345313L261	*Prepínač rad.5 , s krytom, bez rámika, biely*	*kus*	*11,000*	*8,74*	*96,14*
25	M	345531L081	*Rámik 1-násobný , biela*	*kus*	*11,000*	*1,33*	*14,63*
26	K	210110045	Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.6	kus	12,000	3,25	39,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom
27	M	345324L261	Prepínač rad.6 , s krytom, bez rámika, biely	kus	12,000	7,41	8
28	M	345531L081	Rámik 1-násobný , biela	kus	12,000	1,33	15,9
29	K	210110046	Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.7	kus	1,000	3,65	3,65
30	M	345327L261	Prepínač rad.7 , s krytom, bez rámika, biely	kus	1,000	10,64	10,64
31	M	345531L081	Rámik 1-násobný , biela	kus	1,000	1,33	1,33
32	K	210111011	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	2,000	5,26	10,52
33	M	345401L261	Zásuvka 1-nás. , bez rámika (oc) biela	kus	2,000	5,70	11,40
34	M	345531L081	Rámik 1-násobný , biela	kus	2,000	1,33	2,66
35	K	210111012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	61,000	6,29	383,69
36	M	345411L261	Zásuvka 2-nás. , natočená (30°) kompletná (oc) biela	kus	61,000	10,64	649,04

D D5 210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork. 2 758,51

37	K	210190001	Montáž rozvodnice do 20kg	kus	1,000	17,76	17,76
38	M	357000264874	Rozvádzač RP2	ks	1,000	2 707,50	2 707,50
39	K	210190007	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	kus	1,000	33,25	33,25

D D6 210 20 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia 8 774,31

40	K	210200116	Montáž, priemyselné svietidlo IP54-66 - 1x svet. zdroj (LED, halog, kompakt) prisadené	kus	12,000	16,15	193,80
41	M	348912103999	Svietidlo typ H - prachotesné	ks	12,000	76,00	912,00
42	K	210200131	Montáž, LED reflektor, prisadený IP20-44	kus	2,000	11,88	23,76
43	M	348912104001	Svietidlo typ R - LED reflektor 30W	ks	2,000	76,00	152,00
44	K	210200455	Montáž, LED svietidlo, prisadené IP20-44, so senzorom, nastavenie časového intervalu	kus	5,000	9,50	47,50
45	M	348912104000	Svietidlo typ J - nástenné s pohybovým snímačom	ks	5,000	52,25	261,25
46	K	210200502	Montáž, LED svietidlo, prisadený panel IP20-44, 225x225, D225 (mm)	kus	3,000	8,74	26,22
47	M	347000O020	Žiarovka LED 12 W	kus	3,000	10,45	31,35
48	M	348912103993	Svietidlo typ C1 - LED nástenné	ks	3,000	14,25	42,75
49	K	210200503	Montáž, LED svietidlo, prisadený panel IP20-44, 250x250, D300 (mm)	kus	28,000	11,40	319,20
50	M	348912103996	Svietidlo typ E - LED panel 250x250	ks	28,000	53,96	1 510,88
51	K	210200608	Montáž, LED svietidlo, prisadený panel IP20-44, 600x600 (mm)	kus	48,000	23,75	1 140,00
52	M	348912103990	Svietidlo typ A - stropný LED panel 600x600	ks	48,000	66,50	3 192,00
53	K	211200101	Montáž, svietidlo núdzové, IP20-44	kus	10,000	14,73	147,30
54	M	348912104008	Svietidlo typ N	ks	10,000	77,43	774,30

D D7 210 8 Vodiče, šnúry a káble medené 9 837,80

55	K	210800547	Montáž, vodič Cu plný drôt, inštalačný, uložený pevne H07V-U, CY 6	m	50,000	1,81	90,50
56	M	341010M325	Vodič 1-žilový Cu 750V, drôt (CY) : H07V-U 6 GNYE (RE) zel/žltý	m	50,000	1,14	57,00
57	K	210800548	Montáž, vodič Cu plný drôt, inštalačný, uložený pevne H07V-U, CY 10	m	50,000	1,90	95,00
58	M	341010M332	Vodič 1-žilový Cu 750V, drôt (CY) : H07V-U 10 GNYE (RE) zel/žltý	m	50,000	1,85	92,50
59	K	210810045	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	m	1 150,000	2,00	2 300,00
60	M	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	1 150,000	0,94	1 081,00
61	K	210810046	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	m	950,000	2,30	2 185,00
62	M	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	950,000	1,52	1 444,00
63	K	210880305	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5	m	250,000	2,14	535,00
64	M	341216E110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x1,5 B2ca-s1,d0,a1	m	250,000	1,66	415,00
65	K	210880305-R	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5	m	50,000	2,19	109,50

		Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		341216E111	*Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-O 3x1,5 B2ca-s1,d0,a1*	*m*	*50,000*	*1,66*	*83,00*
	K	210880305-R1	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5	m	80,000	2,19	175,20
68	*M*	*341228E110*	*Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-V-J 3x1,5 P60-R B2ca-s1,d0,a1*	*m*	*80,000*	*2,28*	*182,40*
69	K	210880306	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x2,5	m	120,000	2,19	262,80
70	*M*	*341216E120*	*Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x2,5 B2ca-s1,d0,a1*	*m*	*120,000*	*2,33*	*279,60*
71	K	210880318	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x10-16	m	30,000	3,04	91,20
72	*M*	*341216E350*	*Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x10 B2ca-s1,d0,a1*	*m*	*30,000*	*11,97*	*359,10*
	D	D8	213 2 PPV a HZS				3 982,80
73	K	213290015,	Drobné murárske vysprávky a sadrovanie	hod	20,000	20,00	400,00
74	*M*	*5854000E01*	*Sadra sivá, balenie 1kg*	*kg*	*20,000*	*1,14*	*22,80*
75	K	213290026	Koordinácia s ostatnými profesiami	hod	30,000	20,00	600,00
76	K	213290040	Demontáž elektroinštalácie	hod	100,000	20,00	2 000,00
77	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	40,000	24,00	960,00