# Zmluva o dielo č. 50/2025

**uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka**
**na zhotovenie a dodanie stavby**

## „Rekonštrukcia športovej infraštruktúry v obci Michaľany – Rekonštrukcia budovy“

| | |
|---|---|
| **Objednávateľ:** | **Obec Michaľany** |
| **Sídlo:** | **Hlavná ulica 108/89, 076 14 Michaľany** |
| **Zastúpená:** | **Mgr. Zoltánom Tarbajom, starostom obce** |
| **IČO:** | **00 331 759** |
| **DIČ:** | **2020773502** |
| **Bankové spojenie:** | **Prima banka Slovensko, a.s.** |
| **Číslo účtu:** | **SK39 5600 0000 0042 5176 4011** |

(ďalej len „ objednávateľ“)

| | |
|---|---|
| **Zhotoviteľ:** | **AB holding s.r.o.** |
| **Sídlo:** | **Cukrovarská 11/29, 075 01 Trebišov** |
| **IČO:** | **44147309** |
| **DIČ:** | **2022597324** |
| **IČ DPH:** | SK2022597324 |
| **Bankové spojenie:** | **VÚB, a.s.** |
| **Číslo účtu:** | **SK35 0200 0000 0046 1165 2954** |
| **Zapísaný v obchodnom registri:** | **Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 21781/V** |

( ďalej len „ zhotoviteľ“)

### Čl. I
### Východiskové podklady

Podklady objednávateľa.

### Čl. II
### Predmet zmluvy

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len zmluva) vykoná pre objednávateľa predmet zmluvy špecifikovaný ďalej v ustanoveniach tejto zmluvy. Predmetom zmluvy je rekonštrukcia budovy ihriska, v rámci projektu: „Rekonštrukcia športovej infraštruktúry v obci Michaľany“ v rozsahu podľa priloženého rozpočtu.

2.2. Predmet zmluvy bude zrealizovaný v bežnom štandarde stavebno-montážnych prác, pri dodržaní platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových, bezpečnostných a hygienických predpisov.

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje predmet zmluvy vykonaný v súlade s touto zmluvou na základe protokolu o odovzdaní prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii predmetu zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.

## Čl. III
## Čas a miesto plnenia

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy v rozsahu článku II. tejto zmluvy zrealizuje v následných termínoch:
**Termín začatia:** odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska
**Termín ukončenia:** do 12 mesiacov od protokolárneho prevzatia staveniska

3.2. V prípade, že počas realizácie diela nastanú také poveternostné podmienky, že nebude možné z technologického hľadiska dielo realizovať, bude realizácia diela pozastavená a náhradný termín ukončenia bude stanovený dohodu zmluvných strán.

3.3. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na realizáciu predmetu zmluvy a mohla by mať za následok omeškanie realizácie predmetu zmluvy.

3.4. Dokladom o vykonaní predmetu zmluvy je protokol o odovzdaní a prevzatí dokončeného predmetu zmluvy potvrdený zástupcami oboch zmluvných strán.

3.5. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť realizovať predmet zmluvy v rozsahu článku II. tejto zmluvy jeho riadnym dokončením a odovzdaním.

## Čl. IV
## Cena za dielo

4.1. Cena predmetu zmluvy podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, ako cena ktorá je viazaná.

4.2. Cenu je možné meniť v prípade zmeny rozsahu prác oproti rozsahu uvedenému v projektovej dokumentácii a v rozpočte (tvoriacom prílohu tejto zmluvy), v prípade zmeny zákonov alebo v prípade dohody zmluvných strán.

4.3. Zmluvná cena je vyjadrená v eurách:

| | | |
|---|---|---|
| 4.3.1. | **Zmluvná cena bez DPH** | **74 058,14 €** |
| 4.3.2. | **DPH** | **17 033,37 €** |
| 4.3.3. | **Zmluvná cena vrátane DPH** | **91 091,51 €** |

4.4. Cena zákazky zahŕňa všetky náklady súvisiace s realizáciou zákazky v rozsahu podľa uvedeného v priloženom rozpočte.

## Čl. V
## Platobné podmienky a fakturácia

5.1. Objednávateľ vykoná platbu za zrealizované práce na základe vystavenej faktúry podľa skutočne vykonaných prác a oprávnených výdavkov, predložení potrebných dokladov

odsúhlasených oprávnenou osobou objednávateľa v súlade so zmluvnými podmienkami po ukončení diela.

5.2. Súčasťou zhotoviteľom predloženej faktúry musí byť súpis vykonaných prác podpísaný oprávneným zástupcom objednávateľa.

5.3. Zhotoviteľom predložená faktúra ako daňový doklad, musí byt vyhotovená v súlade s platnými zákonmi SR. V opačnom prípade má objednávateľ právo vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie s tým, že prestane plynúť lehota splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením doplnenej a opravenej faktúry. Faktúra – daňový doklad bude obsahovať všetky údaje podľa zákona, ako aj :

- číslo zmluvy o dielo podľa evidencie SP
- deň odoslania a splatnosť faktúry
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa
- súpis prác odsúhlasený zástupcom objednávateľa
- pečiatku a podpis oprávnených osôb

5.4. Lehota splatnosti faktúr je **30 dní** odo dňa ich doručenia objednávateľovi.

## Článok VI.
## Vykonanie a odovzdanie diela

6.1 Objednávateľ počas realizácie predmetu zmluvy má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote. Zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko, len pokiaľ sú poverení objednávateľom.

6.2 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu upozorni objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie predmetu diela. V prípade prerušenia prác z toho dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškaní.

6.3 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie predmetu zmluvy, znáša zhotoviteľ až dočasu protokolárneho prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom.

6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie stavby, za všetky úrazy, ktoré vzniknú na stavbe počas realizácie diela, za odcudzenie materiálu alebo techniky, za dodržiavanie bezpečnostných predpisov ako aj predpisov požiarnej ochrany.

6.5 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet zmluvy jeho riadnym dokončením. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá predmet zmluvy objednávateľovi a objednávateľ je povinný ukončený predmet zmluvy prevziať, ak sa nevyskytli také vady, ktoré bránia ďalšiemu zhotovovaniu stavby.

6.6 Zhotoviteľ musí na stavbe použiť len výrobky a materiály, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej životnosti stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku,.

## Článok VII.
## Záručná doba a zodpovednosť za vady

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa projektovej dokumentácie a podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu zmluvy v zmysle § 560 a násl. Obchodného zákonníka. Zhotoviteľ preberá záruku za akosť predmetu zmluvy v zmysle § 563 ods. 2. resp. § 429 až § 431 Obchodného zákonníka. Predmet zmluvy bude počas záručnej doby spôsobilý na zmluvný účel a zachová si počas tejto lehoty dohodnuté vlastnosti.

7.3 Záručná doba je **60 mesiacov** a začína plynúť odo dňa odovzdania a protokolárneho prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom. U výrobkov, ktorých záručná doba stanovená výrobcom je iná ako 60 mesiacov, platí záručná doba stanovená výrobcom. Presný termín ukončenia záručnej doby zmluvné strany zapíšu do protokolu z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.

7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia bezodkladne po uplatnení písomnej oprávnenej reklamácie objednávateľa, a vady odstráni v čo najkratšom technicky možnom čase.

7.5 Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vád a nedorobkov inou organizáciou na náklady zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom alebo ak zhotoviteľ ani v dohodnutom náhradnom termíne závady neodstráni.

## Čl. VIII
## Dôsledky neplnenia záväzkov zo zmluvy - zmluvné pokuty úroky z omeškania a náhrada škody

8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy v dohodnutom termíne, si môže objednávateľ uplatniť nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % zo zmluvnej ceny predmetu zmluvy za každý deň omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

8.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry v dohodnutej lehote, si zhotoviteľ môže uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,03 %z dlžnej sumy za každý deň omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

8.3 Uhradením zmluvnej pokuty zhotoviteľom, nezaniká nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.

## Čl. IX.
## Ostatné ustanovenia

9.1 Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné skutočnosti, ktoré nastali po podpise tejto zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.

9.2 Zmluvné strany nezodpovedajú za omeškanie plnenia svojich povinností ak omeškanie bolo spôsobené vyššou mocou. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi, alebo objednávateľovi,

bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné, alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.

9.3 Objednávateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe v priestore realizácie žiadne prekážky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a postup vykonávaných prác.

9.4 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s uskutočnením stavebných prác kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Objednávateľ, ako Prijímateľ príspevku má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác alebo iných postupov.

## Čl. X
## Záverečné ustanovenie

10.1 Pokiaľ v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

10.2 Túto zmluvu možno meniť iba formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

10.3 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú stranu.

10.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

10.5 Objednávateľ požiada najneskôr do 17.11.2025 Fond na podporu športu o dotáciu na predmet zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom pridelenia dotácie z Fondu na podporu športu za podmienky, že predtým bola zverejnená v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Ak k prideleniu dotácie z fondu na podporu športu nedôjde, zmluva sa od začiatku ruší.

10.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni, ani za zvlášť nevýhodných podmienok, prečítali si ju a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V Michaľanoch 11.11.2025

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

Príloha č. 2

*Obec Michaľany, Hlavná 108, 076 14 Michaľany*

# Návrh na plnenie kritérií

***„Rekonštrukcia športovej infraštruktúry v obci Michaľany – Rekonštrukcia budovy"***

| | |
|---|---|
| Obchodné meno: | AB holding s.r.o. |
| Adresa sídla/ miesto podnikania: | Cukrovarská 11/29,075 01 Trebišov |
| IČO: | 44147309 |
| DIČ/IČ DPH: | 2022597324 |
| Štatutárny zástupca: | SK2022597324 |
| Kontakt: | 0911 948 337 |

| | |
|---|---|
| Celková cena (bez DPH) | 74 058,14 EUR |
| DPH 23 % | 17 033,37 EUR |
| Celková cena (s DPH) | 91 091,51 EUR |

Neplatca DPH vyplní len riadok „Celková cena (bez DPH)".

Prehlásenie:

Vyššie uvedená cena je cena konečná vrátane DPH za kompletné dodanie predmetu zákazky.

Čestne vyhlasujeme, že spĺňame podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písmeno e) a f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V Trebišove, dňa 5.11.2025

.....

podpis a pečiatka

**Rekapitulácia rozpočtu**

**Stavba Rekonštrukcia športovej infraštruktúry v obci Michaľany**

| Sadzby DPH | |
|---|---|
| A | B |
| 23% | 0% |

| Názov objektu | ZRN | VRN | HZS | Kompl.čin. | Ostatné náklady stavby | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO 01 Budova pre šport | 67 784,70 | 0,00 | 2 805,00 | 0,00 | 0,00 | 70 589,70 |
| SO 02 Spevnené plochy | 3 468,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 468,44 |
| **Celkom bez DPH** | **71 253,14** | **0,00** | **2 805,00** | **0,00** | **0,00** | **74 058,14** |
| **DPH 23% z** | **74 058,14** | | | | | **17 033,37** |
| **DPH 0% z** | **0,00** | | | | | **0,00** |
| **Celkom v EUR** | | | | | | **91 091,51** |

# Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia športovej infraštruktúry v obci Michaľany

Objekt SO 01 Budova pre šport — Miesto:

Ks:

Zákazka: — Spracoval: — Dňa 5.11.2025

Odberateľ: Obec Michaľany

IČO: — DIČ:

Projektant: Ing. M.Tomková

IČO: — DIČ:

Dodávateľ: AB holding s.r.o., Trebišov

IČO: 44 147 309 — DIČ: 2022597324

| A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV | 27 996,63 | 430,00 | 28 426,63 |
| 2 | PSV | 21 416,19 | 14 178,13 | 35 594,32 |
| 3 | MONT | 2 143,05 | 1 620,70 | 3 763,75 |
| 4 | OST | | | |
| 5 | VN | | | |
| 6 | Spolu | | | **67 784,70** |

| B | | |
|---|---|---|
| 7 | Ostatné náklady | 0,00 |
| 8 | | |
| 9 | Kompletačná činnosť | 0,00 |
| 10 | HZS | 2 805,00 |
| 11 | | |
| 12 | Spolu | **2 805,00** |

| C | VRN | | |
|---|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | 0% z [H+P+M] | 0,00 |
| 12 | Územie so sťaž. podmie | 0% z [H+P] | 0,00 |
| 13 | Prevádzkové vplyvy | 0% z [H+P+M] | 0,00 |
| 14 | | | |
| 15 | | | |

| D | VRN | | |
|---|---|---|---|
| 16 | Mimoriadne sťaž.podmienky | 0% z [H+P+M] | 0,00 |
| 17 | Horské oblasti | 0% z [H+P+M] | 0,00 |
| 18 | Mimostavenisková doprava | 0% z [H+P] | 0,00 |
| 19 | | | |
| 20 | Spolu | | 0,00 |

Projektant,rozpočtár

| E | Celkové náklady | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 6,10,20 | | 70 589,70 |
| 22 | DPH 23% z | 70 589,70 | 16 235,63 |
| 23 | DPH 0% z | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Spolu v EUR | | **86 825,33** |
| F | | | |

Odberateľ

26 Dodávateľ

# Krycí list rozpočtu

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba Rekonštrukcia športovej infraštruktúry v obci Michaľany | | | |
| Objekt SO 02 Spevnené plochy | | Miesto: | |
| | | Ks: | |
| Zákazka: | Spracoval: | Dňa | 5.11.2025 |
| Odberateľ: Obec Michaľany | | | |
| IČO: | DIČ: | | |
| Projektant: Ing. M.Tomková | | | |
| IČO: | DIČ: | | |
| Dodávateľ: AB holding s.r.o., Trebišov | | | |
| IČO: 44147309 | DIČ: 2022597324 | | |

| A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV | 2 345,16 | 1 123,28 | 3 468,44 |
| 2 | PSV | | | |
| 3 | MONT | | | |
| 4 | OST | | | |
| 5 | VN | | | |
| 6 | Spolu | | | 3 468,44 |

| B | | |
|---|---|---|
| 7 | Ostatné náklady | 0,00 |
| 8 | | |
| 9 | Kompletačná činnosť | 0,00 |
| 10 | HZS | 0,00 |
| 11 | | |
| 12 | Spolu | 0,00 |

| C | VRN | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] | 0,00 |
| 12 | Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P] | 0,00 |
| 13 | Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M] | 0,00 |
| 14 | | |
| 15 | | |

| D | VRN | | |
|---|---|---|---|
| 16 | Mimoriadne sťaž.podmienky | 0% z [H+P+M] | 0,00 |
| 17 | Horské oblasti | 0% z [H+P+M] | 0,00 |
| 18 | Mimostavenisková doprava | 0% z [H+P] | 0,00 |
| 19 | | | |
| 20 | Spolu | | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Projektant,rozpočtár | |
| | |
| | |

| E | Celkové náklady | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 6,10,20 | | 3 468,44 |
| 22 | DPH 23% z | 3 468,44 | 797,74 |
| 23 | DPH 0% z | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Spolu v EUR | | 4 266,18 |
| F | | | |

Odberateľ 26 Dodávateľ

# Krycí list stavby

Stavba Rekonštrukcia športovej infraštruktúry v obci Michaľany

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Dňa 5.11.2025

Odberateľ: Obec Michaľany

IČO: DIČ:

Projektant: Ing. M.Tomková

IČO: DIČ:

Dodávateľ: AB holding s.r.o., Trebišov

IČO: 44 147 309 DIČ: 2022597324

| A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV | 30 341,79 | 1 553,28 | 31 895,07 |
| 2 | PSV | 21 416,19 | 14 178,13 | 35 594,32 |
| 3 | MONT | 2 143,05 | 1 620,70 | 3 763,75 |
| 4 | OST | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | VN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Spolu | | | **71 253,14** |

| B | | |
|---|---|---|
| 7 | Ostatné náklady | 0,00 |
| 8 | | |
| 9 | Kompletačná činnosť | 0,00 |
| 10 | HZS | 2 805,00 |
| 11 | | |
| 12 | Spolu | **2 805,00** |

| C | VRN | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | 0,00 |
| 12 | Územie so sťaž. podmienk. | 0,00 |
| 13 | Prevádzkové vplyvy | 0,00 |
| 14 | | |
| 15 | | |

| D | VRN | |
|---|---|---|
| 16 | Mimoriadne sťaž.podmienky | 0,00 |
| 17 | Horské oblasti | 0,00 |
| 18 | Mimostavenisková doprava | 0,00 |
| 19 | | |
| 20 | Spolu | **0,00** |

Projektant,rozpočtár

| E | Celkové náklady | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 6,10,20 | | 74 058,14 |
| 22 | DPH 23% z | 74 058,14 | 17 033,37 |
| 23 | DPH 0% z | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Spolu v EUR | | **91 091,51** |
| F | | | |

Odberateľ 26 Dodávateľ

**Odberateľ: Obec Michaľany**

**Projektant: Ing. M.Tomková**

**Dodávateľ: AB holding s.r.o., Trebišov**

**Stavba Rekonštrukcia športovej infraštruktúry v obci Michaľany**

**Objekt SO 02 Spevnené plochy**

**Spracoval:**

**Ks:**

**Dátum: 5.11.2025**

**Prehľad rozpočtových nákladov**

| Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Sutina (T) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Práce HSV** | | | | | |
| ZEMNÉ PRÁCE | 1 070,78 | 0,00 | 1 070,78 | 0,0000 | 0,0000 |
| SPEVNENÉ PLOCHY | 1 027,13 | 1 056,78 | 2 083,91 | 32,0700 | 0,0000 |
| OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 174,50 | 66,50 | 241,00 | 4,3100 | 0,0000 |
| PRESUNY HMÔT | 72,75 | 0,00 | 72,75 | 0,0000 | 0,0000 |
| **Práce HSV** | **2 345,16** | **1 123,28** | **3 468,44** | **36,3800** | **0,0000** |
| | | | | | |
| **Celkom v EUR** | **2 345,16** | **1 123,28** | **3 468,44** | **36,3800** | **0,0000** |

# Rozpočet Rekonštrukcia športovej infraštruktúry v obci Michaľany / SO 02 Spevnené plochy

**Odberateľ:** Obec Michaľany

**Projektant:** Ing. M.Tomková

**Dodávateľ:** AB holding s.r.o., Trebišov

**Zákazka** Rekonštrukcia športovej infraštruktúry v obci Michaľany

**Objekt** SO 02 Spevnené plochy

**Spracoval:**

**Ks:**

**Dátum:** 5.11.2025

**Prehľad rozpočtových nákladov**

| Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Sutina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Práce HSV** | | | | | | | | |
| | | 1 | **ZEMNÉ PRÁCE** | | | | | | | | |
| 1 | 1/A 1 | 121101112.S | Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3 | m3 | 16,500 | 1,50 | | 24,75 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 1/A 1 | 181301101 | Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 plocha do 500 m2 hrúbka do 100 mm | m2 | 80,000 | 1,55 | | 124,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 1/A 1 | 122201102.S | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 | m3 | 46,920 | 4,28 | | 200,82 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 1/A 1 | 122201109.S | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | m3 | 37,400 | 0,98 | | 36,65 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 1/A 1 | 162501112.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 46,920 | 2,94 | | 137,94 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 1/A 1 | 171201203.S | Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 | m3 | 46,920 | 1,10 | | 51,61 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 1/A 1 | 171209002.S | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 46,920 | 10,55 | | 495,01 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | 1 | **ZEMNÉ PRÁCE** | | | **1 070,78** | **0,00** | **1 070,78** | | **0,000** | **0,000** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | **SPEVNENÉ PLOCHY** | | | | | | | | |
| 8 | 221/A 1 | 564811112 | Podklad zo štrkodrviny hrúbky 60 mm | m2 | 45,650 | 3,20 | | 146,08 | 0,116 | 5,312 | 0,000 |
| 9 | 221/A 1 | 564861111 | Podklad zo štrkodrviny hrúbky 200 mm | m2 | 45,650 | 6,90 | | 314,99 | 0,371 | 16,927 | 0,000 |
| 10 | 221/A 1 | 596811111 | Kladenie betónovej dlažby do lôžka z kameniva ťaženého pre chodcov | m2 | 45,650 | 12,40 | | 566,06 | 0,132 | 6,023 | 0,000 |
| 11 | S/S70 | 5924753000 | ECO Dlažba hr. 80 mm | M2 | 46,968 | | 22,50 | 1 056,78 | 0,081 | 3,804 | 0,000 |
| | | 5 | **SPEVNENÉ PLOCHY** | | | **1 027,13** | **1 056,78** | **2 083,91** | | **32,070** | **0,000** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 9 | **OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** | | | | | | | | |
| 12 | 221/A 1 | 916561111 | Osadenie záhonového betónového obrubníka s oporou do lôžka z betónu prostého | m | 33,430 | 5,22 | | 174,50 | 0,098 | 3,275 | 0,000 |

| Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Sutina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | S/S70 | 592036040722 | Obrubník parkový hrana oblá 100 x 5 x 25 cm, farba sivá | KUS | 35,000 | | 1,90 | 66,50 | 0,030 | 1,033 | 0,000 |
| | | 9 | **OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** | | | **174,50** | **66,50** | **241,00** | | **4,310** | **0,000** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 99 | **PRESUNY HMÔT** | | | | | | | | |
| 14 | 221/A 1 | 998222011 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva akejkoľvek dĺžky objektu | t | 36,374 | 2,00 | | 72,75 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | 99 | **PRESUNY HMÔT** | | | **72,75** | **0,00** | **72,75** | | **0,000** | **0,000** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Práce HSV** | | | **2 345,16** | **1 123,28** | **3 468,44** | | **36,380** | **0,000** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Celkom v EUR** | | | **2 345,16** | **1 123,28** | **3 468,44** | | **36,380** | **0,000** |



Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585

**Odberateľ: Obec Michaľany**

**Spracoval:**

**Projektant: Ing. M.Tomková**

**Ks:**

**Dodávateľ: AB holding s.r.o., Trebišov**

**Dátum: 5.11.2025**

**Stavba Rekonštrukcia športovej infraštruktúry v obci Michaľany**

**Objekt SO 01 Budova pre šport**

**Prehľad rozpočtových nákladov**

| Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Sutina (T) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Práce HSV** | | | | | |
| ZEMNÉ PRÁCE | 1 468,39 | 0,00 | 1 468,39 | 0,0000 | 0,0000 |
| ZÁKLADY | 56,04 | 0,00 | 56,04 | 0,0000 | 0,0000 |
| ZVISLÉ KONŠTRUKCIE | 2 735,47 | 0,00 | 2 735,47 | 6,8600 | 0,0000 |
| VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | 87,50 | 0,00 | 87,50 | 4,7300 | 0,0000 |
| SPEVNENÉ PLOCHY | 691,16 | 0,00 | 691,16 | 15,1200 | 0,0000 |
| POVRCHOVÉ ÚPRAVY | 15 963,08 | 430,00 | 16 393,08 | 19,9300 | 0,0000 |
| OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 6 994,99 | 0,00 | 6 994,99 | 0,2500 | 38,1700 |
| **Práce HSV** | **27 996,63** | **430,00** | **28 426,63** | **46,8900** | **38,1700** |
| | | | | | |
| **Práce PSV** | | | | | |
| IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI | 1 080,46 | 0,00 | 1 080,46 | 0,1900 | 0,0000 |
| IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ | 497,25 | 137,60 | 634,85 | 0,0100 | 0,0000 |
| ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA | 2 476,75 | 681,00 | 3 157,75 | 0,1800 | 0,0000 |
| ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD | 5 788,80 | 611,22 | 6 400,02 | 0,2800 | 0,0800 |
| ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY | 1 893,32 | 3 524,77 | 5 418,09 | 0,0600 | 0,1800 |
| ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE | 150,00 | 370,00 | 520,00 | 0,1200 | 0,0000 |
| KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE | 120,77 | 0,00 | 120,77 | 0,0200 | 0,0000 |
| KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE | 2 067,44 | 4 309,00 | 6 376,44 | 0,4000 | 0,0000 |
| KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE | 154,37 | 816,00 | 970,37 | 0,0000 | 0,0000 |
| PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ | 2 668,47 | 1 661,35 | 4 329,82 | 3,3600 | 0,0000 |
| OBKLADY KERAMICKÉ | 3 541,31 | 2 067,19 | 5 608,50 | 0,5300 | 0,0000 |
| NÁTERY | 171,30 | 0,00 | 171,30 | 0,0000 | 0,0000 |
| MAĽBY | 805,95 | 0,00 | 805,95 | 0,1200 | 0,0000 |
| **Práce PSV** | **21 416,19** | **14 178,13** | **35 594,32** | **5,2500** | **0,2600** |

| Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Sutina (T) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Montážne práce** | | | | | |
| M-21 ELEKTROMONTÁŽE | 2 143,05 | 1 620,70 | 3 763,75 | 0,0300 | 0,0000 |
| **Montážne práce** | **2 143,05** | **1 620,70** | **3 763,75** | **0,0300** | **0,0000** |
| | | | | | |
| **HZS** | | | | | |
| HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY | 2 805,00 | 0,00 | 2 805,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| **HZS** | **2 805,00** | **0,00** | **2 805,00** | **0,0000** | **0,0000** |
| | | | | | |
| **Celkom v EUR** | **54 360,87** | **16 228,83** | **70 589,70** | **52,1700** | **38,4300** |

# Rozpočet Rekonštrukcia športovej infraštruktúry v obci Michaľany / SO 01 Budova pre šport

**Odberateľ: Obec Michaľany**

**Projektant: Ing. M.Tomková**

**Dodávateľ: AB holding s.r.o., Trebišov**

**Zákazka Rekonštrukcia športovej infraštruktúry v obci Michaľany**

**Objekt SO 01 Budova pre šport**

**Spracoval:**

**Ks:**

Dátum: 5.11.2025

**Prehľad rozpočtových nákladov**

| Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Sutina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Práce HSV** | | | | | | | | |
| | | 1 | **ZEMNÉ PRÁCE** | | | | | | | | |
| 1 | 1/A 1 | 130201011 | Výkop jám a rýh ručne v obmedzenom priestore v hornine triedy 3 | m3 | 27,230 | 44,20 | | 1 203,57 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 1/A 1 | 174101001 | Zásyp sypaninou zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektu do 100 m3 | m3 | 15,200 | 4,10 | | 62,32 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 1/A 1 | 175101100 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín triedy 1 až 4 s prehodením sypaniny | m3 | 7,500 | 27,00 | | 202,50 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | 1 | **ZEMNÉ PRÁCE** | | | **1 468,39** | **0,00** | **1 468,39** | | **0,000** | **0,000** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | **ZÁKLADY** | | | | | | | | |
| 4 | 1/A 1 | 21590120511 | Zhutnenie podkladu vibračnou doskou (žabou, žehličkou) | m2 | 46,700 | 1,20 | | 56,04 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | 2 | **ZÁKLADY** | | | **56,04** | **0,00** | **56,04** | | **0,000** | **0,000** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | **ZVISLÉ KONŠTRUKCIE** | | | | | | | | |
| 5 | 11/A 1 | 342272115 | Priečky z presných tvárnic priečkových P2-500, 100 × 249 × 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu | m2 | 24,380 | 35,00 | | 853,30 | 0,069 | 1,671 | 0,000 |
| 6 | 11/A 1 | 342272117 | Priečky z presných tvárnic priečkových P2-500, 150 × 249 × 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu | m2 | 37,901 | 35,00 | | 1 326,54 | 0,103 | 3,894 | 0,000 |
| 7 | 11/A 1 | 31127221910 | Murivo nosné z tvárnic Klasik P2-500, 599 x 200 x 249 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu | m2 | 3,675 | 35,00 | | 128,63 | 0,104 | 0,381 | 0,000 |
| 8 | 14/C 1 | 340239212 | Zamurovanie otvoru do 4 m2 v priečkach alebo stenách pálenými tehlami hrúbky nad 100 mm | m2 | 0,500 | 68,00 | | 34,00 | 0,275 | 0,137 | 0,000 |
| 9 | 14/C 1 | 340239244 | Zamurovanie otvorov s veľkosťou plochy do 4 m2 v priečkach alebo stenáchhrúbky 520 mm s dodaním hmôt | m2 | 3,800 | 52,00 | | 197,60 | 0,152 | 0,578 | 0,000 |
| 10 | 11/A 1 | 317162111 | Porotherm Keramický predpätý preklad KPP 120x65 mm, dĺžka 1000 mm | kus | 4,000 | 17,00 | | 68,00 | 0,015 | 0,061 | 0,000 |
| 11 | 11/A 1 | 317162112 | Porotherm Keramický predpätý preklad KPP 120x65 mm, dĺžka 1250 mm | kus | 7,000 | 18,20 | | 127,40 | 0,019 | 0,136 | 0,000 |
| | | 3 | **ZVISLÉ KONŠTRUKCIE** | | | **2 735,47** | **0,00** | **2 735,47** | | **6,860** | **0,000** |

| Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Sutina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 | VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | | | |
| 12 | 271/A 1 | 451572111 | Lôžko pod potrubie v otvorenom výkope z drobného ťaženého kameniva frakcie do 4 mm | m3 | 2,500 | 35,00 | | 87,50 | 1,891 | 4,727 | 0,000 |
| | | 4 | VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | | | 87,50 | 0,00 | 87,50 | | 4,730 | 0,000 |
| | | 5 | SPEVNENÉ PLOCHY | | | | | | | | |
| 13 | 221/A 1 | 567125115 | Podklad z betónu prostého triedy C8/10 hrúbky 150 mm | m2 | 46,700 | 14,80 | | 691,16 | 0,324 | 15,121 | 0,000 |
| | | 5 | SPEVNENÉ PLOCHY | | | 691,16 | 0,00 | 691,16 | | 15,120 | 0,000 |
| | | 6 | POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | | | | | | |
| 14 | 11/A 1 | 612481119 | Sklotextilná mriežka - potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien | m2 | 230,600 | 7,20 | | 1 660,32 | 0,005 | 1,213 | 0,000 |
| 15 | 11/A 1 | 61246012410 | Príprava vnútorného odkladu stien penetráciou pod omietky a nátery s dodaním hmôt | m2 | 230,600 | 1,80 | | 415,08 | 0,002 | 0,434 | 0,000 |
| 16 | 11/A 1 | 612467181 | Vnútorná omietka stien CEMIX zatieraná tenkovrstvová jemná, vápennocementový štuk, hr. 3 mm, ozn. 043b | m2 | 230,600 | 11,31 | | 2 608,09 | 0,004 | 1,015 | 0,000 |
| 17 | 11/A 1 | 612473186 | Príplatok za zabudované rohovníky k vnútornej omietke zo suchých zmesí | m | 62,500 | 3,10 | | 193,75 | 0,000 | 0,029 | 0,000 |
| 18 | 11/A 1 | 612465135 | Baumit Vnútorná omietka vápennocementová jadrová strojová GrobPutz stien, strojové miešanie, ručné nanášanie, hrúbka omietky 10 mm | m2 | 26,000 | 10,20 | | 265,20 | 0,017 | 0,437 | 0,000 |
| 19 | 11/A 1 | 642942111 | Osadenie dverných oceľových zárubní alebo rámov do 2,5 m2 | kus | 9,000 | 20,00 | | 180,00 | 0,017 | 0,157 | 0,000 |
| 20 | S/S50 | 5533198400 | Zárubňa oceľová CgU na otočné dvere 80x197x16 cm | KUS | 1,000 | | 55,00 | 55,00 | 0,014 | 0,014 | 0,000 |
| 21 | S/S50 | 5533198700 | Zárubňa oceľová CgU na otočné dvere 90x197x16 cm | KUS | 1,000 | | 57,00 | 57,00 | 0,015 | 0,015 | 0,000 |
| 22 | S/S50 | 5533194400 | Zárubňa oceľová CgU na otočné dvere 80x197x10 cm | KUS | 2,000 | | 50,00 | 100,00 | 0,011 | 0,022 | 0,000 |
| 23 | S/S50 | 5533194000 | Zárubňa oceľová CgU na otočné dvere 60x197x10 cm | KUS | 2,000 | | 49,00 | 98,00 | 0,011 | 0,021 | 0,000 |
| 24 | S/S50 | 5533194300 | Zárubňa oceľová CgU na otočné dvere 70x197x10 cm | KUS | 3,000 | | 40,00 | 120,00 | 0,011 | 0,032 | 0,000 |
| 25 | 14/C 1 | 612403399 | Zaplnenie rýh v stenách maltou po rozvodoch ELI a ZTI | m2 | 12,000 | 10,10 | | 121,20 | 0,076 | 0,906 | 0,000 |
| 26 | 11/A 1 | 632477273 | Samonivelizačná podlahová hmota weber.niv dur na nenasiakavý podklad s výstužným vláknom hrúbky 3 mm | m2 | 127,600 | 15,00 | | 1 914,00 | 0,009 | 1,145 | 0,000 |
| 27 | 11/A 1 | 612465119 | Príprava podkladu podláh univerzálnym penetračným náterom | m2 | 127,600 | 2,10 | | 267,96 | 0,000 | 0,054 | 0,000 |



Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585

| Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Sutina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 11/A 1 | 63245002310 | PCI Betónový poter Pericem EBF 04 samonosný hrúbky 60 mm | m2 | 46,700 | 33,00 | | 1 541,10 | 0,108 | 5,049 | 0,000 |
| 29 | 11/A 1 | 62249137010 | Náter stien vonkajší akrylátovou fasádnou farbou Color Multitop FA dvojnásobný | m2 | 299,400 | 12,50 | | 3 742,50 | 0,000 | 0,126 | 0,000 |
| 30 | 14/C 1 | 622454321 | Oprava omietky vonkajšej 10-30% | m2 | 299,400 | 10,20 | | 3 053,88 | 0,031 | 9,263 | 0,000 |
| | | 6 | POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | 15 963,08 | 430,00 | 16 393,08 | | 19,930 | 0,000 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 9 | OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | | | | | |
| 31 | 13/B 1 | 974031121 | Vysekanie rýh v tehlovom murive do hĺbky 30 mm šírky do 30 mm | m | 120,000 | 1,50 | | 180,00 | 0,000 | 0,000 | 0,240 |
| 32 | 13/B 1 | 968063451 | Demontáž kovovej dverovej zárubne | m2 | 21,600 | 7,10 | | 153,36 | 0,000 | 0,000 | 1,771 |
| 33 | 13/B 1 | 971033361 | Vybúranie otvorov v tehlovom murive plochy do 0,09 m2 hrúbky do 600 mm | kus | 1,000 | 17,40 | | 17,40 | 0,000 | 0,000 | 0,105 |
| 34 | 13/B 1 | 971033561 | Vybúranie otvorov v tehlovom murive plochy do 1 m2 hrúbky do 600 mm | kus | 1,000 | 100,00 | | 100,00 | 0,000 | 0,000 | 1,875 |
| 35 | 13/B 1 | 971033641 | Vybúranie otvorov v tehlovom murive plochy do 4 m2 hrúbky do 300 mm | m3 | 0,876 | 78,00 | | 68,33 | 0,000 | 0,000 | 1,643 |
| 36 | 13/B 1 | 965042121 | Búranie podkladov pod dlažby, betón alebo liaty asfalt hrúbky do 100 mm plochy do 1 m2 | m3 | 7,005 | 155,00 | | 1 085,78 | 0,000 | 0,000 | 15,411 |
| 37 | 13/B 1 | 973028121 | Vysekanie káps v murive pre zaviazanie nových priečok a stien hrúbky do 100 mm | m | 22,050 | 13,00 | | 286,65 | 0,000 | 0,000 | 0,198 |
| 38 | 3/A 1 | 941955002 | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou podlahy do 1,9 m | m2 | 127,600 | 2,50 | | 319,00 | 0,002 | 0,245 | 0,000 |
| 39 | 13/B 1 | 968061125 | Vyvesenie resp. zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2 | kus | 15,000 | 1,00 | | 15,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 40 | 13/B 1 | 962031132 | Búranie priečok z tehál pálených plných alebo dutých hrúbky do 200 mm | m2 | 40,866 | 4,20 | | 171,64 | 0,000 | 0,000 | 8,010 |
| 41 | 13/B 1 | 967021112 | Prikresanie rovného ostenia bez odstupu po hrubom vybúraní otvorov murive | m2 | 8,600 | 10,25 | | 88,15 | 0,000 | 0,000 | 0,645 |
| 42 | 13/B 1 | 965081712 | Búranie dlažieb bez podkladového lôžka z xylolitu alebo keramických dlaždíc hrúbky do 10 mm | m2 | 127,600 | 2,50 | | 319,00 | 0,000 | 0,000 | 2,552 |
| 43 | 13/B 1 | 978059531 | Odsekanie s odobratím stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 | m2 | 64,720 | 4,48 | | 289,95 | 0,000 | 0,000 | 4,401 |
| 44 | 13/B 1 | 978011161 | Otlčenie vnútorných omietok vápenných alebo vápennocementovýchs rozsahom do 50 % | m2 | 55,000 | 2,22 | | 122,10 | 0,000 | 0,000 | 1,100 |
| 45 | 13/B 1 | 974031132 | Vysekanie rýh v tehlovom murive do hĺbky 50 mm šírky do 70 mm | m | 15,000 | 4,60 | | 69,00 | 0,000 | 0,000 | 0,090 |
| 46 | 13/B 1 | 974031153 | Vysekanie rýh v tehlovom murive do hĺbky 100 mm šírky do 100 mm | m | 5,000 | 4,60 | | 23,00 | 0,000 | 0,000 | 0,090 |

| Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Sutina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 13/B 1 | 974032835 | Vyfrézovanie ryhy hĺbky 20 mm šírky 40 mm v murive z pálených plných tehál | m | 30,000 | 4,30 | | 129,00 | 0,000 | 0,000 | 0,043 |
| 48 | 221/B 1 | 919735124 | Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hrúbky do 200 mm | m | 14,490 | 40,00 | | 579,60 | 0,000 | 0,002 | 0,000 |
| 49 | 13/B 1 | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 38,430 | 12,50 | | 480,38 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | 13/B 1 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 38,430 | 15,00 | | 576,45 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 51 | 13/B 1 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 422,730 | 0,55 | | 232,50 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 52 | 13/B 1 | 979089002 | Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie O - ostatné 17 01 .. | t | 38,430 | 40,00 | | 1 537,20 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 53 | 13/B 1 | 979089702 | Prenájom kontajneru na stavebnú sutinu 5 m3 | kus | 3,000 | 50,50 | | 151,50 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | 9 | **OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** | | | **6 994,99** | **0,00** | **6 994,99** | | **0,250** | **38,170** |
| | | | **Práce HSV** | | | **27 996,63** | **430,00** | **28 426,63** | | **46,890** | **38,170** |
| | | | **Práce PSV** | | | | | | | | |
| | | 711 | **IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI** | | | | | | | | |
| 54 | 711/A 1 | 711462301 | Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K na vodorovnej ploche | m2 | 8,798 | 25,00 | | 219,95 | 0,005 | 0,040 | 0,000 |
| 55 | 711/A 1 | 711463301 | Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K na zvislej ploche | m2 | 33,060 | 25,80 | | 852,95 | 0,005 | 0,149 | 0,000 |
| 56 | 711/A 1 | 998711102 | Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch do výšky 12 m | t | 0,189 | 40,00 | | 7,56 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | 711 | **IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI** | | | **1 080,46** | **0,00** | **1 080,46** | | **0,190** | **0,000** |
| | | 713 | **IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ** | | | | | | | | |
| 57 | 713/A 4 | 71348232211 | Montáž tepelnoizolačných trubíc z penového PE (Tubolit) s hrúbkou izolácie do 9 mm, vnútorný priemer trubice do 22 mm nasunutím na potrubie s pozdĺžnym prerezaním a spojením sponkami | m | 128,000 | 3,25 | | 416,00 | 0,000 | 0,004 | 0,000 |
| 58 | S/S20 | 283170020402 | Izolácia Tubolit DG 18/ 9 3/8 PE obyčajná 0-102°C | M | 48,000 | | 0,60 | 28,80 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 59 | S/S20 | 283170020602 | Izolácia Tubolit DG 22/ 9 1/2 PE obyčajná 0-102°C | M | 80,000 | | 0,78 | 62,40 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |



Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585

| Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Sutina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 713/A 4 | 71348232411 | Montáž tepelnoizolačných trubíc z penového PE (Tubolit) s hrúbkou izolácie do 9 mm, vnútorný priemer trubice do 35 mm nasunutím na potrubie s pozdĺžnym prerezaním a spojením sponkami | m | 25,000 | 3,20 | | 80,00 | 0,000 | 0,001 | 0,000 |
| 61 | S/S20 | 283170020702 | Izolácia Tubolit DG 25/ 9 PE obyčajná 0-102°C | M | 15,000 | | 0,88 | 13,20 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 62 | S/S20 | 283170020902 | Izolácia Tubolit DG 32/ 9 3/4 PE obyčajná 0-102°C | M | 10,000 | | 0,98 | 9,80 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 63 | S/S20 | 283170031102 | Páska šedá šírka 50 mm x dĺžka 20 m | KUS | 3,000 | | 6,10 | 18,30 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 64 | S/S20 | 283170031201 | Sponky na izoláciu 100 ks v jednom sáčiku | BAL | 2,000 | | 2,55 | 5,10 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 65 | 713/A 5 | 998713102 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch do výšky 12 m | t | 0,025 | 50,00 | | 1,25 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | **713** | **IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ** | | | **497,25** | **137,60** | **634,85** | | **0,010** | **0,000** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **721** | **ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA** | | | | | | | | |
| 66 | 721/B 1 | 721171803 | Demontáž potrubia vnútornej kanalizácie odpadového alebo pripojovacieho z PVC rúr do DN 110 | sub | 1,000 | 125,00 | | 125,00 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 67 | 721/A 1 | 721171109 | Potrubie kanalizačné z PVC-U rúr hrdlových odpadových D 110/2,2 | m | 22,000 | 25,00 | | 550,00 | 0,002 | 0,036 | 0,000 |
| 68 | 721/A 1 | 721171111 | Potrubie kanalizačné z PVC-U rúr hrdlových odpadových D 125/2,8 | m | 23,500 | 29,70 | | 697,95 | 0,003 | 0,065 | 0,000 |
| 69 | R/RE | 721171212.S | Montáž odbočky potrubia do DN 110 | kus | 26,000 | 10,00 | | 260,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 70 | S/S20 | 286082051801 | Dvojitá odbočka HT DN 110/110/50, 45° | KUS | 2,000 | | 8,50 | 17,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 71 | S/S20 | 286082051903 | Dvojitá odbočka HT DN 110/110/110, 45° | KUS | 3,000 | | 9,20 | 27,60 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 72 | S/S20 | 286082051904 | Jednoduchá odbočka HT DN 110/50, 45° | KUS | 2,000 | | 2,20 | 4,40 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 73 | S/S20 | 286082051501 | Jednoduchá odbočka HT DN 110/110, 45° | KUS | 2,000 | | 2,60 | 5,20 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 74 | S/S20 | 286082051403 | Jednoduchá odbočka HT DN 125/110, 45° | KUS | 4,000 | | 7,10 | 28,40 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 75 | S/S20 | 286082051405 | Jednoduchá odbočka HT DN 125/125, 45° | KUS | 5,000 | | 8,80 | 44,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 76 | S/S20 | 286082052808 | Redukcia DN 125/110 | KUS | 8,000 | | 3,90 | 31,20 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 77 | 721/C 1 | 721110917 | Oprava potrubia odpadového - prepojenie existujúceho potrubia odpadového DN 125 | kus | 3,000 | 48,00 | | 144,00 | 0,002 | 0,007 | 0,000 |

| Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Sutina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 721/A 1 | 721274112 | Montáž ventilačnej hlavice rôzneho typu DN 100 | kus | 8,000 | 5,00 | | 40,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 79 | P/PE | 721274099 | HT ventilačná hlavica DN 110 | kus | 8,000 | | 10,40 | 83,20 | 0,004 | 0,032 | 0,000 |
| 80 | 721/A 1 | 721173203 | Potrubie kanalizačné z PVC rúr pripojovacích D 32x1.8 | m | 2,000 | 8,80 | | 17,60 | 0,000 | 0,001 | 0,000 |
| 81 | 721/A 1 | 721173204 | Potrubie kanalizačné z PVC rúr pripojovacích D 40x1.8 | m | 12,000 | 10,40 | | 124,80 | 0,001 | 0,013 | 0,000 |
| 82 | 721/A 1 | 721173205 | Potrubie kanalizačné z PVC rúr pripojovacích D 50x1.8 | m | 16,000 | 10,45 | | 167,20 | 0,001 | 0,010 | 0,000 |
| 83 | 721/A 1 | 721194103 | Vyvedenie a upevnenie kanalizačných výpustiek D 32x1,8 | kus | 1,000 | 2,50 | | 2,50 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 84 | 721/A 1 | 721194104 | Vyvedenie a upevnenie kanalizačných výpustiek D 40x1,8 | kus | 10,000 | 3,22 | | 32,20 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 85 | 721/A 1 | 721194105 | Vyvedenie a upevnenie kanalizačných výpustiek D 50x1,8 | kus | 5,000 | 3,30 | | 16,50 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 86 | 721/A 1 | 721194109 | Vyvedenie a upevnenie kanalizačných výpustiek D 110x2,3 | kus | 9,000 | 5,70 | | 51,30 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 87 | R/R 0 | 721223600 | Konzoly pre rozvod Kanalizácie | kus | 15,000 | 9,80 | | 147,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 88 | 721/A 1 | 721229022 | Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 900 mm pre montáž k stene | kus | 1,000 | 28,70 | | 28,70 | 0,001 | 0,001 | 0,000 |
| 89 | S/S50 | 551159310106 | Podlahový žľab s okrajom pre perforovaný rošt 900 mm | KUS | 1,000 | | 200,00 | 200,00 | 0,004 | 0,004 | 0,000 |
| 90 | 721/A 1 | 721229012 | Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 900 mm pre montáž do stredu | kus | 2,000 | 36,00 | | 72,00 | 0,001 | 0,002 | 0,000 |
| 91 | S/S50 | 551159310206 | Podlahový žľab s okrajom pre perforovaný rošt 950 | KUS | 2,000 | | 120,00 | 240,00 | 0,004 | 0,007 | 0,000 |
| | | **721** | **ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA** | | | **2 476,75** | **681,00** | **3 157,75** | | **0,180** | **0,000** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **722** | **ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD** | | | | | | | | |
| 92 | 721/B 2 | 722130801 | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových DN do 25 | sub | 1,000 | 150,00 | | 150,00 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 93 | 721/B 2 | 722220872 | Demontáž vodovodných armatúr so závitom a šróbením do G 3/4 | kus | 15,000 | 1,10 | | 16,50 | 0,000 | 0,000 | 0,077 |
| 94 | 721/A 2 | 722171101 | Potrubie z rúr plasthliníkových v kotúčoch Pex-Al-Pex - DUO 16 x 2 mm | m | 48,000 | 21,50 | | 1 032,00 | 0,000 | 0,024 | 0,000 |
| 95 | 721/A 2 | 722171103 | Potrubie z rúr plasthliníkových v kotúčoch Pex-Al-Pex - DUO 20 x 2 mm | m | 80,000 | 24,40 | | 1 952,00 | 0,001 | 0,053 | 0,000 |
| 96 | 721/A 2 | 722171104 | Potrubie vodovodné z rúr plasthliníkových v kotúčoch Pex-Al-Pex - DUO 26 x 3 mm | m | 15,000 | 32,00 | | 480,00 | 0,001 | 0,016 | 0,000 |



Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585

| Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Sutina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 721/A 2 | 722171125 | Potrubie vodovodné z rúr PeX D 32 x 3 mm spájaných lisovaním | m | 10,000 | 52,30 | | 523,00 | 0,011 | 0,112 | 0,000 |
| 98 | 721/A 2 | 722220122 | Armatúry vodovodné s jedným závitom, nástenka pre batériu G 3/4 | pár | 10,000 | 20,50 | | 205,00 | 0,000 | 0,004 | 0,000 |
| 99 | S/S50 | 552161234501 | Lisovací batériový komplet 16X1/2x150 | KUS | 10,000 | | 12,40 | 124,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 100 | 721/A 2 | 722220111 | Armatúry vodovodné s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2 | kus | 28,000 | 8,82 | | 246,96 | 0,000 | 0,004 | 0,000 |
| 101 | S/S20 | 286161233902 | Lisovacia nástenka 20 x 1/2 s vnútorným závitom | KUS | 28,000 | | 5,40 | 151,20 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 102 | 721/A 2 | 722229101 | Montáž vodovodných armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2 | kus | 42,000 | 6,60 | | 277,20 | 0,000 | 0,011 | 0,000 |
| 103 | S/S50 | 551159210801 | Ventil rohový s filtrom 1/2 x 3/8 guľatý | KUS | 29,000 | | 6,60 | 191,40 | 0,000 | 0,009 | 0,000 |
| 104 | S/S50 | 551159210802 | Ventil rohový štvorhran 1/2 x 3/4 pračkovy | KUS | 2,000 | | 6,45 | 12,90 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 105 | S/S50 | 551159210806 | Záhradné ventily - Výtokový ventil, chróm | kus | 2,000 | | 10,40 | 20,80 | 0,000 | 0,001 | 0,000 |
| 106 | S/S50 | 5517600012 | Flexi hadica nerez F3/8" x F3/8", 500 mm | KUS | 9,000 | | 2,48 | 22,32 | 0,001 | 0,009 | 0,000 |
| 107 | 721/A 2 | 722190221 | Prípojky vodovodné | súb | 1,000 | 150,00 | | 150,00 | 0,004 | 0,004 | 0,000 |
| 108 | R/R 0 | 722221010 | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2 | kus | 8,000 | 3,40 | | 27,20 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 109 | P/PE | 551110004900 | Guľový uzáver Giacomini pre vodu 1/2, niklovaná mosadz | kus | 8,000 | | 6,00 | 48,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 110 | R/R 0 | 722221453 | Montáž armatúry pre vodu | kus | 12,000 | 5,12 | | 61,44 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 111 | P/PE | 197730086000.S | Šróbenie priame vyhotovenie, pre vodu DN 20 | kus | 4,000 | | 4,70 | 18,80 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 112 | P/PE | 286540034800.S | Prechodka DG PP-R D 20x1/2 | kus | 4,000 | | 1,80 | 7,20 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 113 | P/PE | 286540035100 | Prechodka DG PP-R D 25x3/4 | kus | 4,000 | | 3,65 | 14,60 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 114 | R/R 0 | 722259116 | Konzoly pre rozvod ZTI | kus | 20,000 | 12,00 | | 240,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 115 | 721/A 2 | 722290226 | Tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50 | m | 153,000 | 2,70 | | 413,10 | 0,000 | 0,028 | 0,000 |
| 116 | 721/A 2 | 998722102 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 12 m | t | 0,472 | 30,50 | | 14,40 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | 722 | ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD | | | 5 788,80 | 611,22 | 6 400,02 | | 0,280 | 0,080 |

| Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Sutina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 725 | ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY | | | | | | | | |
| 117 | 721/A 5 | 725869301 | Montáž zápachovej uzávierky pre umývadlo do D 40 | kus | 10,000 | 3,55 | | 35,50 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 118 | S/S50 | 551159200101 | Sifón umývadlový d=40 s nerezovou mriežkou d=63, typ: A41 | KUS | 9,000 | | 6,80 | 61,20 | 0,000 | 0,003 | 0,000 |
| 119 | S/S50 | 551159200503 | Sifón umývadlový d=40 s nerezovou mriežkou miestošetriaci pod zdravotné umývadlo | kus | 1,000 | | 10,20 | 10,20 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 120 | 721/A 5 | 725869261 | Montáž zápachovej uzávierky výlevkovej do D 50 | kus | 1,000 | 3,40 | | 3,40 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 121 | S/S50 | 551159240202 | HL sifon pre výlevky DN 50 6/4 HL513-100G/50 (HL513-100G/50) | KUS | 1,000 | | 17,50 | 17,50 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 122 | 721/A 5 | 725869280 | Montáž zápachovej uzávierky pisoárovej do D 40 | kus | 7,000 | 15,80 | | 110,60 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 123 | S/S50 | 551159240101 | Sifón pisoárový s manžetou | KUS | 7,000 | | 10,50 | 73,50 | 0,000 | 0,002 | 0,000 |
| 124 | 721/A 5 | 725869221 | Montáž zápachovej uzávierky pre práčku do D 50 | kus | 1,000 | 3,30 | | 3,30 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 125 | S/S50 | 551159180101 | Sifón práčkový nadomietkový chróm typ APS1 | KUS | 1,000 | | 8,85 | 8,85 | 0,001 | 0,001 | 0,000 |
| 126 | 721/B 5 | 725110814 | Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných | súb | 3,000 | 5,40 | | 16,20 | 0,000 | 0,000 | 0,103 |
| 127 | 721/A 5 | 725119307 | Montáž záchodovej misy s rovným odpadom | súb | 9,000 | 68,30 | | 614,70 | 0,001 | 0,006 | 0,000 |
| 128 | S/S90 | 642058094202 | Kombiklozet, vodorovný odpad, hlboké splachovanie, s armatúrou Dual Fluch, spodné napúšťanie, farba: biela | KUS | 8,000 | | 105,00 | 840,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 129 | S/S90 | 642058240502 | JIKA kompaktná záchodová misa pre zdravotne postihnutých biela | kus | 1,000 | | 158,42 | 158,42 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 130 | S/S50 | 552159130101 | WC sedadlo Antibacterial, typ: A60 | KUS | 9,000 | | 15,40 | 138,60 | 0,000 | 0,001 | 0,000 |
| 131 | S/S20 | 286159270103 | Flexi napojenie k WC typ A970 | KUS | 9,000 | | 7,50 | 67,50 | 0,001 | 0,007 | 0,000 |
| 132 | 721/A 5 | 725129211 | Montáž pisoáru z bieleho diturvitu | súb | 7,000 | 42,80 | | 299,60 | 0,004 | 0,026 | 0,000 |
| 133 | S/S50 | 551159090301 | Pisoárový tlakový splachovač typ ATS001 | KUS | 7,000 | | 38,00 | 266,00 | 0,000 | 0,003 | 0,000 |
| 134 | S/S90 | 642174090901 | Pisoár závesný Jika Korint spodný odpad | KUS | 7,000 | | 53,40 | 373,80 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 135 | 721/B 5 | 725210821 | Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr | súb | 2,000 | 6,20 | | 12,40 | 0,000 | 0,000 | 0,039 |
| 136 | 721/A 5 | 725219401 | Montáž umývadiel na skrutky do muriva bez výtokovej armatúry | súb | 10,000 | 45,00 | | 450,00 | 0,001 | 0,006 | 0,000 |
| 137 | S/S90 | 642058038501 | Umývadlo 55x42 cm, s otvorom pre batériu v strede, farba: biela | KUS | 9,000 | | 43,30 | 389,70 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |



Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585

| Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Sutina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | S/S50 | 551058090901 | Bezbariérové umývadlo Jika Mio 64x55 cm otvor pre batériu uprostred | kus | 1,000 | | 82,30 | 82,30 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 139 | 721/A 5 | 725333360 | Montáž keramickej výlevky voľne stojacej bez výtokovej armatúry | súb | 1,000 | 32,00 | | 32,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 140 | S/S90 | 642058110101 | Stojaca výlevka s plastovou mriežkou, farba: biela | KUS | 1,000 | | 99,40 | 99,40 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 141 | 721/B 5 | 725820810 | Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t | kus | 13,000 | 4,50 | | 58,50 | 0,000 | 0,000 | 0,034 |
| 142 | 721/A 5 | 725829301 | Montáž batérií umývadlových a drezových stojankových s mechanickým ovládaním | kus | 12,000 | 9,40 | | 112,80 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 143 | S/S50 | 551058091401 | Umývadlová stojančeková páková batéria bez automatickej zátky, chróm | KUS | 10,000 | | 35,00 | 350,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 144 | S/S50 | 551058031102 | Umývadlová nástenná páková batéria ramienko 350 mm (výlevka) | KUS | 1,000 | | 22,00 | 22,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 145 | S/S50 | 551058031304 | Drezova nástenná páková batéria | KUS | 1,000 | | 24,00 | 24,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 146 | 721/A 5 | 725849201 | Montáž batérií sprchových nástenných pákových, klasických | kus | 9,000 | 15,50 | | 139,50 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 147 | S/S20 | 286159270305 | Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2x 100 mm | KUS | 9,000 | | 60,20 | 541,80 | 0,000 | 0,002 | 0,000 |
| 148 | 721/A 5 | 998725102 | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 12 m | t | 0,158 | 30,50 | | 4,82 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | **725** | **ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY** | | | **1 893,32** | **3 524,77** | **5 418,09** | | **0,060** | **0,180** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **732** | **ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE** | | | | | | | | |
| 149 | 731/A 2 | 732219315 | Montáž ohrievačov vody zásobníkových stojatých kombinovaných do PN 2,5/1,0 objem do 500 l | súb | 1,000 | 150,00 | | 150,00 | 0,011 | 0,011 | 0,000 |
| 150 | S/S40 | 4843885500 | Kombinovany ohrievac vody 300l | kus | 1,000 | | 370,00 | 370,00 | 0,105 | 0,105 | 0,000 |
| | | **732** | **ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE** | | | **150,00** | **370,00** | **520,00** | | **0,120** | **0,000** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **764** | **KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE** | | | | | | | | |
| 151 | 764/A 6 | 764712005 | Parapety vonkajšie z lakoplastovaného oceľového plechu hrúbky 0,6 mm a šírky 200 mm | m | 11,840 | 10,20 | | 120,77 | 0,002 | 0,019 | 0,000 |
| | | **764** | **KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE** | | | **120,77** | **0,00** | **120,77** | | **0,020** | **0,000** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **766** | **KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE** | | | | | | | | |
| 152 | 766/A 1 | 766621101 | Montáž plastového okna so zasklením za bm | bm | 47,840 | 12,50 | | 598,00 | 0,000 | 0,012 | 0,000 |
| 153 | S/S90 | 6114104100 | Plastové okno otváravosklopné výška/šírka 500/600 mm | KUS | 1,000 | | 68,40 | 68,40 | 0,015 | 0,015 | 0,000 |

| Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Sutina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | S/S90 | 6114101200 | Plastové okno otváravosklopné výška/šírka 600/600 mm | KUS | 9,000 | | 69,50 | 625,50 | 0,010 | 0,087 | 0,000 |
| 155 | S/S90 | 6114101300 | Plastové okno otváravosklopné výška/šírka 900/600 mm | KUS | 1,000 | | 108,00 | 108,00 | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
| 156 | S/S90 | 6114101400 | Plastové okno otváravosklopné výška/šírka 1260/1370 mm | KUS | 4,000 | | 432,00 | 1 728,00 | 0,011 | 0,044 | 0,000 |
| 157 | 766/A 1 | 766641421 | Montáž vchodových plastových jednodielnych dverí so zasklením 2100 x 900 mm | kus | 2,000 | 80,00 | | 160,00 | 0,001 | 0,001 | 0,000 |
| 158 | S/S90 | 6114122300 | Plastové vchodové dvere výška/šírka 2100/900 mm | KUS | 1,000 | | 550,00 | 550,00 | 0,049 | 0,049 | 0,000 |
| 159 | S/S90 | 6114122700 | Plastové vchodové dvere výška/šírka 2100/800 mm | KUS | 1,000 | | 480,00 | 480,00 | 0,049 | 0,049 | 0,000 |
| 160 | 766/A 1 | 766694141 | Montáž a dodávka parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm dĺžky do 1000 mm | kus | 11,000 | 15,40 | | 169,40 | 0,000 | 0,003 | 0,000 |
| 161 | 766/A 1 | 766694142 | Montáž a dodávka parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm | kus | 4,000 | 21,50 | | 86,00 | 0,000 | 0,001 | 0,000 |
| 162 | 766/A 1 | 766121220 | Montáž a dodávka sanitárnych kabín a priečok | m2 | 6,000 | 150,00 | | 900,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 163 | 766/A 1 | 766661351 | Montáž jedného dverového krídla kompletizovaného otváravého výťahového šírky do 0,8 m | kus | 7,000 | 20,40 | | 142,80 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 164 | S/S90 | 6116017100 | Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm, vrátane zámku a kovania | KUS | 3,000 | | 95,40 | 286,20 | 0,016 | 0,048 | 0,000 |
| 165 | S/S90 | 6116014100 | Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 70x197 cm, vrátane zámku a kovania | KUS | 2,000 | | 90,00 | 180,00 | 0,016 | 0,031 | 0,000 |
| 166 | S/S90 | 6116011100 | Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm, vrátane zámku a kovania | KUS | 2,000 | | 85,45 | 170,90 | 0,014 | 0,028 | 0,000 |
| 167 | 766/A 1 | 766661422 | Montáž jedného dverového krídla kompletizovaného otváravého protipožiarneho nad 0,8 m | kus | 1,000 | 10,40 | | 10,40 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 168 | S/S90 | 6116020100 | Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 cm, vrátane zámku a kovania | KUS | 1,000 | | 112,00 | 112,00 | 0,018 | 0,018 | 0,000 |
| 169 | 766/A 1 | 998766201 | Presun hmôt pre stolárske konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | % | 0,600 | 1,40 | | 0,84 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | **766** | **KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE** | | | **2 067,44** | **4 309,00** | **6 376,44** | | **0,400** | **0,000** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **767** | **KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE** | | | | | | | | |
| 170 | 767/A 3 | 767662110 | Montáž pevnej mreže skrutkovaním | m2 | 10,720 | 14,40 | | 154,37 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 171 | S/S20 | 283163010108 | Mreža okenná 1500/1600 | kus | 4,000 | | 160,00 | 640,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 172 | S/S20 | 283163010109 | Mreža okenná 700/800 | kus | 2,000 | | 88,00 | 176,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | **767** | **KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE** | | | **154,37** | **816,00** | **970,37** | | **0,000** | **0,000** |



Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585

| Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Sutina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 771 | PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ | | | | | | | | |
| 173 | 771/A 1 | 771575109 | Montáž podláh z obkladačiek hutných, glazovaných, keramických 300 x 300 mm do tmelu | m2 | 127,600 | 20,30 | | 2 590,28 | 0,005 | 0,676 | 0,000 |
| 174 | S/S70 | 5976412400 | Dlaždice keramické protišmykove 30x30 cm | M2 | 133,980 | | 12,40 | 1 661,35 | 0,020 | 2,680 | 0,000 |
| 175 | 771/A 1 | 998771102 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky od 6 m do 12 m | t | 3,356 | 23,30 | | 78,19 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | 771 | PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ | | | 2 668,47 | 1 661,35 | 4 329,82 | | 3,360 | 0,000 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 781 | OBKLADY KERAMICKÉ | | | | | | | | |
| 176 | 771/A 2 | 781415015 | Montáž obkladu vnútorných stien z pórovinových obkladačiek 300 x 150 mm kladených do tmelu | m2 | 157,500 | 22,40 | | 3 528,00 | 0,003 | 0,526 | 0,000 |
| 177 | S/S70 | 592010011102 | Obkladačky pórovinové 1-farebné hladké, glazúra bežná | m2 | 165,375 | | 12,50 | 2 067,19 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 178 | 771/A 2 | 998781103 | Presun hmôt pre keramické obklady v objektoch výšky od 12 m do 24 m | t | 0,526 | 25,30 | | 13,31 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | 781 | OBKLADY KERAMICKÉ | | | 3 541,31 | 2 067,19 | 5 608,50 | | 0,530 | 0,000 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 783 | NÁTERY | | | | | | | | |
| 179 | 783/A 1 | 783226100 | Náter kovovej stavebnej doplnkovej konštrukcie syntetický na vzduchu schnúci základný | m2 | 10,000 | 5,33 | | 53,30 | 0,000 | 0,001 | 0,000 |
| 180 | 783/A 1 | 783222100 | Náter kovovej stavebnej doplnkovej konštrukcie syntetický na vzduchu schnúci dvojnásobný | m2 | 10,000 | 11,80 | | 118,00 | 0,000 | 0,002 | 0,000 |
| | | 783 | NÁTERY | | | 171,30 | 0,00 | 171,30 | | 0,000 | 0,000 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 784 | MAĽBY | | | | | | | | |
| 181 | 784/A 1 | 784452371 | Maľba dvojnásobná z maliarskych tekutých zmesí (typ Farmal, Primalex, Supralux) tónovaná ručne nanášaná na jemnozrnný podklad v miestnosti výšky do 3,8 m | m2 | 358,200 | 2,25 | | 805,95 | 0,000 | 0,118 | 0,000 |
| | | 784 | MAĽBY | | | 805,95 | 0,00 | 805,95 | | 0,120 | 0,000 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Práce PSV | | | 21 416,19 | 14 178,13 | 35 594,32 | | 5,250 | 0,260 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Montážne práce | | | | | | | | |
| | | 921 | M-21 ELEKTROMONTÁŽE | | | | | | | | |
| 182 | HZS/HZS | HZS0001121 | Demontáž a ekologická likvidácia existujúcej inštalácie | hod | 15,000 | 17,40 | | 261,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Sutina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 921/M21 | 210010301 | Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) | kus | 34,000 | 1,55 | | 52,70 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 184 | S/S30 | 3450906510 | Krabica KU 68-1901 | KUS | 34,000 | | 0,40 | 13,60 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 185 | S/S30 | 3450644800 | Svorka WAGO 273-252 | KUS | 150,000 | | 0,50 | 75,00 | 0,000 | 0,002 | 0,000 |
| 186 | 921/M21 | 210100001 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 | kus | 48,000 | 1,33 | | 63,84 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 187 | 921/M21 | 210110001 | Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jednopóiový - radenie 1 | kus | 17,000 | 4,70 | | 79,90 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 188 | S/S30 | 3450201000 | L-spínač rad. č.1 | KUS | 17,000 | | 5,20 | 88,40 | 0,000 | 0,006 | 0,000 |
| 189 | 921/M21 | 210110004 | Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia striedavý prep. -radenie 6 | kus | 1,000 | 4,77 | | 4,77 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 190 | S/S30 | 3450201570 | Prepínač č.6 do vlhka | KUS | 1,000 | | 5,30 | 5,30 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 191 | 921/M21 | 210111011 | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z | kus | 16,000 | 4,10 | | 65,60 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 192 | S/S30 | 3450317700 | Zásuvka 2-pol IP 54 dvojnásobná | KUS | 6,000 | | 5,30 | 31,80 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 193 | S/S30 | 3450317700 | Zásuvka 2 pol | KUS | 10,000 | | 4,20 | 42,00 | 0,000 | 0,001 | 0,000 |
| 194 | 921/M21 | 210200004 | Svietidlo interierové LED stropné alebo nástenné | kus | 49,000 | 9,90 | | 485,10 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 195 | S/S30 | 3480714890 | Svietidlá LED podla výberu investora | KUS | 34,000 | | 22,40 | 761,60 | 0,001 | 0,025 | 0,000 |
| 196 | S/S20 | 286033010105 | Svietidlá LED podla výberu investora 600/600 | kus | 15,000 | | 21,00 | 315,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 197 | 921/M21 | 21080014611 | Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2 450/750 V uložený pevne | m | 250,000 | 1,22 | | 305,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 198 | S/S30 | 3410100260 | Cu - Káble pre pevné uloženie CYKY 3Cx01,5 KK (CYKY-J) | M | 250,000 | | 0,66 | 165,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 199 | 921/M21 | 210800106 | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5 | m | 150,000 | 1,30 | | 195,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 200 | S/S30 | 3410100264 | Cu - Káble pre pevné uloženie CYKY 3Cx02,5 (CYKY-J) | M | 150,000 | | 0,82 | 123,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 201 | R/R 0 | 210190007 | Dozbrojenie exist. rozv. istič 8x B16 8x B10 | kpl | 1,000 | 290,00 | | 290,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 202 | 933/M33 | 330560082 | Revízia - meranie, kontrola a cel ková revízna správa | sub | 1,000 | 340,00 | | 340,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 203 | R/RE | 999990300 | Podružný materiál 3% | % | 3,000 | 0,05 | | 0,14 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | 921 | **M-21 ELEKTROMONTÁŽE** | | | **2 143,05** | **1 620,70** | **3 763,75** | | **0,030** | **0,000** |



Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585

| Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Sutina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Montážne práce** | | | **2 143,05** | **1 620,70** | **3 763,75** | | **0,030** | **0,000** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **HZS** | | | | | | | | |
| | | **HZS** | **HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY** | | | | | | | | |
| 204 | HZS/HZS | HZS000313.S | Dodávka montáž a zaškolenie Defibrilátor (AED exteriérová skrinka, ARKY Core s vyhrievaním, tabuľu a LifePad® podložku....) | set. | 1,000 | 2 400,00 | | 2 400,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 205 | HZS/HZS | HZS000113.S | Vyčistenie priestorov | hod | 10,000 | 15,00 | | 150,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 206 | HZS/HZS | HZS000111 | Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 15,000 | 17,00 | | 255,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | **HZS** | **HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY** | | | **2 805,00** | **0,00** | **2 805,00** | | **0,000** | **0,000** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **HZS** | | | **2 805,00** | **0,00** | **2 805,00** | | **0,000** | **0,000** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Celkom v EUR** | | | **54 360,87** | **16 228,83** | **70 589,70** | | **52,170** | **38,430** |