Zmluva o dielo č. 58/2025

uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka
na zhotovenie a dodanie stavby

„ Rekonštrukcia športového areálu a modernizácia učebne v ZŠ Michaľany – Rekonštrukcia športového areálu "

Objednávateľ:	**Obec Michaľany**
Sídlo:	**Hlavná ulica 108/89, 076 14 Michaľany**
Zastúpená:	**Mgr. Zoltánom Tarbajom, starostom obce**
IČO:	**00 331 759**
DIČ:	**2020773502**
Bankové spojenie:	**Prima banka Slovensko, a.s.**
Číslo účtu:	**SK08 5600 0000 0042 5176 0010**

(ďalej len „ objednávateľ")

Zhotoviteľ:	**Marián Kalinič - TopKov**
Sídlo:	**Hlavná 157/25, 07633 Slovenské Nové Mesto**
IČO:	**45263116**
DIČ:	**1049873627**
IČ DPH:	**SK1049873627**
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	
Zapísaný v obchodnom registri:	

(ďalej len „ zhotoviteľ")

Čl. I
Východiskové podklady

Podklady objednávateľa.

Čl. II
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa Dielo:
Názov projektu: Rekonštrukcia športového areálu a modernizácia učebne v ZŠ Michaľany
Názov stavby: Rekonštrukcia športového areálu s atletickou dráhou a multifunkčným ihriskom
Miesto stavby: Obec Michaľany
(ďalej aj „Dielo")
Dielo bude realizované v rámci Výzvy:
Názov výzvy: Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu rozvoja regionálneho školstva
Kód výzvy: PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR
(ďalej aj „Výzva")
podľa špecifikácie a v rozsahu určenom nasledujúcimi dokumentmi:

a) Tento dokument označený ako „Zmluva o dielo", spolu s prílohami, ak nie sú výslovne uvedené nižšie v tomto bode;

b) Projektová dokumentácia predložená vo verejnom obstarávaní verejným obstarávateľom (ďalej aj „Dokumentácia"),

c) Ocenený výkaz výmer predložený zhotoviteľom vo verejnom obstarávaní, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy,

d) Súťažné podklady z verejného obstarávania, ktorého výsledkom bolo uzavretie tejto zmluvy a ponuka dodávateľa predložená v tomto verejnom obstarávaní.

Uvedené dokumenty treba chápať ako záväzné a vzájomne sa doplňujúce. V prípade rozporov medzi nimi, platí poradie ich záväznosti zostupne tak, ako sú uvedené vyššie v tomto bode.

2.2. Predmet zmluvy bude zrealizovaný v bežnom štandarde stavebno-montážnych prác, pri dodržaní platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových, bezpečnostných a hygienických predpisov.

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje predmet zmluvy vykonaný v súlade s touto zmluvou na základe protokolu o odovzdaní prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii predmetu zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.

Čl. III
Čas a miesto plnenia

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy v rozsahu článku II. tejto zmluvy zrealizuje v následných termínoch:
Termín začatia: odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska
Termín ukončenia: do 8 mesiacov od protokolárneho prevzatia staveniska

3.2. V prípade, že počas realizácie diela nastanú také poveternostné podmienky, že nebude možné z technologického hľadiska dielo realizovať, bude realizácia diela pozastavená a náhradný termín ukončenia bude stanovený dohodu zmluvných strán.

3.3. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na realizáciu predmetu zmluvy a mohla by mať za následok omeškanie realizácie predmetu zmluvy.

3.4. Dokladom o vykonaní predmetu zmluvy je protokol o odovzdaní a prevzatí dokončeného predmetu zmluvy potvrdený zástupcami oboch zmluvných strán.

3.5. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť realizovať predmet zmluvy v rozsahu článku II. tejto zmluvy jeho riadnym dokončením a odovzdaním.

Čl. IV
Cena za dielo

4.1. Cena predmetu zmluvy podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, ako cena ktorá je viazaná.

4.2. Cenu je možné meniť v prípade zmeny rozsahu prác oproti rozsahu uvedenému v projektovej dokumentácii a v rozpočte (tvoriacom prílohu tejto zmluvy), v prípade zmeny zákonov alebo v prípade dohody zmluvných strán.

4.3. Zmluvná cena je vyjadrená v eurách:

4.3.1.	**Zmluvná cena bez DPH**	**357 305,44 €**
4.3.2.	**DPH**	**82 180,25 €**
4.3.3.	**Zmluvná cena vrátane DPH**	**439 485,69 €**

4.4. Cena zákazky zahŕňa všetky náklady súvisiace s realizáciou zákazky v rozsahu podľa uvedeného v priloženom rozpočte.

Čl. V
Platobné podmienky a fakturácia

5.1. Zhotoviteľ vystaví prvú faktúru po zrealizovaní min. 50% prác, podľa skutočne vykonaných prác, určených na základe finančného vyjadrenia ceny stavebných prác podľa Výkazu výmer (rozpočtu) – príloha č. 1 tejto Zmluvy.
Zvyšnú sumu bude Zhotoviteľ fakturovať po ukončení a odovzdaní Diela Objednávateľovi na základe finančného vyjadrenia ceny stavebných prác podľa Výkazu výmer (rozpočtu) – príloha č. 1 tejto Zmluvy.

5.2 Objednávateľ vykoná platbu za zrealizované práce na základe vystavenej faktúry podľa skutočne vykonaných prác a oprávnených výdavkov, predložení potrebných dokladov odsúhlasených oprávnenou osobou objednávateľa v súlade so zmluvnými podmienkami po ukončení diela .

5.3 Súčasťou zhotoviteľom predloženej faktúry musí byť súpis vykonaných prác podpísaný oprávneným zástupcom objednávateľa.

5.4. Zhotoviteľom predložená faktúra ako daňový doklad, musí byt vyhotovená v súlade s platnými zákonmi SR. V opačnom prípade má objednávateľ právo vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie s tým, že prestane plynúť lehota splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením doplnenej a opravenej faktúry. Faktúra – daňový doklad bude obsahovať všetky údaje podľa zákona, ako aj :

- číslo zmluvy o dielo podľa evidencie SP
- deň odoslania a splatnosť faktúry
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa
- súpis prác odsúhlasený zástupcom objednávateľa
- pečiatku a podpis oprávnených osôb

5.5. Lehota splatnosti faktúr je **30 dní** odo dňa ich doručenia objednávateľovi.

Článok VI.
Vykonanie a odovzdanie diela

6.1 Objednávateľ počas realizácie predmetu zmluvy má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote. Zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko, len pokiaľ sú poverení objednávateľom.

6.2 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu upozorni objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie predmetu diela. V prípade prerušenia prác z toho dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškaní.

6.3 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie predmetu zmluvy, znáša zhotoviteľ až dočasu protokolárneho prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom.

6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie stavby, za všetky úrazy, ktoré vzniknú na stavbe počas realizácie diela, za odcudzenie materiálu alebo techniky, za dodržiavanie bezpečnostných predpisov ako aj predpisov požiarnej ochrany.

6.5 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet zmluvy jeho riadnym dokončením. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá predmet zmluvy objednávateľovi a objednávateľ je povinný ukončený predmet zmluvy prevziať, ak sa nevyskytli také vady, ktoré bránia riadnemu užívaniu stavby bez vád.

6.6 Zhotoviteľ musí na stavbe použiť len výrobky a materiály, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej životnosti stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku,.

Článok VII.
Záručná doba a zodpovednosť za vady

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa projektovej dokumentácie a podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu zmluvy v zmysle § 560 a násl. Obchodného zákonníka. Zhotoviteľ preberá záruku za akosť predmetu zmluvy v zmysle § 563 ods. 2. resp. § 429 až § 431 Obchodného zákonníka. Predmet zmluvy bude počas záručnej doby spôsobilý na zmluvný účel a zachová si počas tejto lehoty dohodnuté vlastnosti.

7.3 Záručná doba je **60 mesiacov** a začína plynúť odo dňa odovzdania a protokolárneho prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom. U výrobkov, ktorých záručná doba stanovená výrobcom je iná ako 60 mesiacov, platí záručná doba stanovená výrobcom. Presný termín ukončenia záručnej doby zmluvné strany zapíšu do protokolu z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.

7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia bezodkladne po uplatnení písomnej oprávnenej reklamácie objednávateľa, a vady odstráni v čo najkratšom technicky možnom čase.

7.5 Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vád a nedorobkov inou organizáciou na náklady zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom alebo ak zhotoviteľ ani v dohodnutom náhradnom termíne závady neodstráni.

Čl. VIII
Dôsledky neplnenia záväzkov zo zmluvy - zmluvné pokuty úroky z omeškania a náhrada škody

8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy v dohodnutom termíne, si môže objednávateľ uplatniť nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % zo zmluvnej ceny predmetu zmluvy za každý deň omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

8.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry v dohodnutej lehote, si zhotoviteľ môže uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,03 %z dlžnej sumy za každý deň omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

8.3 Uhradením zmluvnej pokuty zhotoviteľom, nezaniká nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.

Čl. IX.
Ostatné ustanovenia

9.1 Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné skutočnosti, ktoré nastali po podpise tejto zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.

9.2 Zmluvné strany nezodpovedajú za omeškanie plnenia svojich povinností ak omeškanie bolo spôsobené vyššou mocou. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi, alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné, alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.

9.3 Objednávateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe v priestore realizácie žiadne prekážky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a postup vykonávaných prác.

9.4 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s uskutočnením stavebných prác kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Objednávateľ, ako Prijímateľ príspevku má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác alebo iných postupov.

Čl. X
Záverečné ustanovenie

10.1 Pokiaľ v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

10.2 Túto zmluvu možno meniť iba formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

10.3 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú stranu.

10.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

10.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky po splnení nasledovnej odkladacej podmienky:
- Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení kontroly, ak ÚVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa príručky.
Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že zákazka bola vyhodnotená ako neriziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka bola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako neriziková."

10.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni, ani za zvlášť nevýhodných podmienok, prečítali si ju a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

Príloha č.1 Výkaz výmer predložený zhotoviteľom vo verejnom obstarávaní

V Michaľanoch 29..12.2025

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

Príloha č. 2

Obec Michaľany, Hlavná 108, 076 14 Michaľany

Návrh na plnenie kritérií

„Rekonštrukcia športového areálu a modernizácia učebne v ZŠ Michaľany – Rekonštrukcia športového areálu"

Obchodné meno:	Marián Kalinič - TopKov
Adresa sídla/ miesto podnikania:	Hlavná 157/25, 076 33 Slovenské Nové Mesto
IČO:	45 263 116
DIČ/IČ DPH:	1049873627/SK1049873627
Štatutárny zástupca:	Marián Kalinič – majiteľ firmy
Kontakt:	0915 856 732

Celková cena (bez DPH)	**357.305,44 EUR**
DPH 23 %	**82 180,25 EUR**
Celková cena (s DPH)	**439.485,69 EUR**

Neplatca DPH vyplní len riadok „Celková cena (bez DPH)".

Prehlásenie:

Vyššie uvedená cena je cena konečná vrátane DPH za kompletné dodanie predmetu zákazky.

Čestne vyhlasujeme, že spĺňame podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písmeno e) a f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V Slovenskom Novom Meste, dňa 04.12.2025.

.....

podpis a pečiatka

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: **Rekonštrukcia športového areálu s atletickou dráhou a multifunkčným ihriskom**

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 4.12.2025

Objednávateľ:
Obec Michaľany, Hlavná 108, 076 14 Michaľany
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Marián Kalinič - Top Kov, Hlavná 157/25, 076 33 Slovenské Nové Mesto
IČO: 45 263 116
IČ DPH: SK1049873627

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**357 305,44**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	23,00%	**357 305,44**	**82 180,25**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**439 485,69**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 04.12.2025 Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: **Rekonštrukcia športového areálu s atletickou dráhou a multifunkčným ihriskom**

Miesto: Dátum: 04.12.2025

Objednávateľ: Obec Michaľany, Hlavná 108, 076 14 Michaľany Projektant:

Zhotoviteľ: Marián Kalinič - Top Kov, Hlavná 157/25, 076 33 Slovenské Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**357 305,44**	**439 485,69**
SO 01.1	ATLETICKÁ DRÁHA S DOSKOČISKOM	204 817,38	251 925,38
SO 01.2	MULTIFUNKČNÉ IHRISKO,	143 114,57	176 030,92
SO 01.4	BEZBARIÉROVÝ CHODNÍK	9 373,49	11 529,39

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia športového areálu s atletickou dráhou a multifunkčným ihriskom

Objekt:

SO 01.1 - ATLETICKÁ DRÁHA S DOSKOČISKOM

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 04.12.2025

Objednávateľ:
Obecný úrad, Hlavná 108, 076 14 Michaľany

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Marián Kalinič - Top Kov, Hlavná 157/25, 076 33 Slovenské Nové Mesto

IČO: 45 263 116
IČ DPH: SK1049873627

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **204 817,38**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	204 817,38	23,00%	47 108,00

Cena s DPH v **EUR** **251 925,38**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 04.12.2025 Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia športového areálu s atletickou dráhou a multifunkčným ihriskom

Objekt:

SO 01.1 - ATLETICKÁ DRÁHA S DOSKOČISKOM

Miesto: Dátum: 04.12.2025

Objednávateľ: Obecný úrad, Hlavná 108, 076 14 Michaľany Projektant:

Zhotoviteľ: Marián Kalinič - Top Kov, Hlavná 157/25, 076 33 Slovenské Nové Mesto Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**204 817,38**
	D	D1	Práce a dodávky HSV				204 817,38
	D	D2	Zemné práce				31 637,21
1	K	Pol1	Odkopávka a prekopávka nezapažená(antuka) v hornine 3,nad 100 do 1000 m3 vrátane vybúrania starých obrubníkov	m3	283,000	6,59	1 864,97
2	K	Pol2	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3(vsakovacie jamy)	m3	16,000	54,75	876,00
3	K	Pol3	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3(drenáž)	m3	61,000	44,97	2 743,17
4	K	Pol4	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3(obrubníky)	m3	35,000	44,97	1 573,95
5	K	Pol5	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	395,000	6,61	2 610,95
6	*M*	*Pol6*	*Zemina pre terénne úpravy*	*m3*	*112,400*	*36,73*	*4 128,45*
7	*M*	*Pol7*	*Zmes trávna ihrisková*	*kg*	*19,670*	*7,05*	*138,67*
8	K	Pol8	Rozprestretie ornice,sklon do 1:5,do 500m2,hrúbka do 15cm so zaslatím trávneho semena	m2	800,000	3,27	2 616,00
9	K	Pol9	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	395,000	2,44	963,80
10	K	Pol10	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	395,000	0,75	296,25
11	K	Pol11	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	790,000	17,50	13 825,00
	D	D3	Zakladanie				5 000,93
12	K	Pol12	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-32 alebo riečne kamenivo vrátane dodávky kameniva-vrátane vsakovacích jám	m3	44,000	63,04	2 773,76
13	K	Pol13	Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášt. od 0 do 2,5 m vrátane doskočiska	m2	561,000	2,19	1 228,59
14	*M*	*Pol14*	*Geotextílie 200g/m2 , 50m vrátane doskočiska*	*m2*	*561,000*	*1,78*	*998,58*
	D	D4	Komunikácie				50 928,81
15	K	Pol15	Podklad z kameniva drveného veľ. 32-63 mm tr.A s rozprestretím a zhutn.hr.200 mm	m2	1 132,000	13,18	14 919,76
16	K	Pol16	Podklad z kameniva drveného veľ. 0-22 mm tr.A alebo (veľ. 0-16 mm tr.A) s rozprestretím a zhutn.hr.100 mm vrátane doskočiska 100mm	m2	1 132,000	8,76	9 916,32
17	K	Pol17	Podklad z kameniva drveného veľ. 0-4 mm tr.A s rozprestretím a zhutn.hr.30	m2	1 132,000	21,81	24 688,92
18	*M*	*Pol18*	*Podklad z piesku tr.A s rozprestretím hr.400 mm-21m2 pre skok do dialky*	*T*	*16,800*	*83,56*	*1 403,81*
	D	D5	Rúrové vedenie				1 763,90
19	K	Pol19	Ukladanie drenážneho potrubia bez výkop. systémom z flexibilného PVC bez obsypu	m	310,000	3,50	1 085,00
20	*M*	*Pol20*	*Drenážna rúrka perforovaná , DN 100 mm ,*	*m*	*310,000*	*2,19*	*678,90*
	D	D6	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				14 737,06
21	K	Pol21	Osadenie obrubníka betón a gumenného, do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou vrátane dodávky betónu a betonáže lapača piesku	m	613,000	9,53	5 841,89
22	*M*	*Pol22*	*Betón C 16/20, (pre osadenie obrubníkov) avrátane mazaniny pre pokládku lapača piesku(rohož preforovaná odnímateľná)*	*m3*	*36,780*	*106,52*	*3 917,81*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	Pol23	Lapač piesku (rohož gumenná preforovaná odnímateľná-exteriér) š.- 500mm,rozmer: 500x20x1000-pre doskočisko	m	21,000	13,51	283,71
24	M	Pol24	D+M odrazovej dosky pre skok do diaľky komplet vrátane krytu a odnímateľnej dosky pre skok do diaľky	set	1,000	411,25	411,25
25	M	Pol25	D+M vybavenia pre vrh guľou-zarážacie brvno a oceľová obruč	set	1,000	637,52	637,52
26	M	Pol26	Obrubník betónový š.- 80mm,rozmer: 80x250x1000-pre atl.dráhu	m	347,000	5,22	1 811,34
27	M	Pol27	Obrubník betónový š.- 80mm,rozmer:80x250x500-pre oblúky atl.dráhy	m	266,000	4,82	1 282,12
28	M	Pol28	Obrubník betón š.- 50mm,rozmer: 50x200x500-pre lapač plesku doskočiska	m	1,000	2,71	2,71
29	M	Pol29	Obrubník betón š.- 50mm,rozmer: 50x200x1000-pre lapač piesku doskočiska	m	21,000	2,91	61,11
30	M	Pol30	Obrubník SBR(čiapka na obrubník betón š.- 50mm,rozmer: 50x200x950)-pre doskočisko	m	20,000	24,38	487,60
D	D7		Pružná podkladná vrstva				31 868,66
D	D8		ET DECKE(guumoasfalt)-Pružná priepustná podložka / zmes kameniva,gum. granulátu a PU pojiva / hr.35				31 868,66
31	M	Pol31	Kamenivo 2/4 alebo 4/8-množ.materiálu:(30kg/m2)+25%	T	46,000	29,37	1 351,02
32	M	Pol32	SBR granulát fr.1/3 alebo 2/4-množ.materiálu:(3kg/m2)+5%	T	4,000	439,10	1 756,40
33	M	Pol33	PU lepidlo T144 alebo ekvivalent-množ.materiálu:(2.1kg/m2)+5%	kg	2 712,000	7,72	20 936,64
34	K	Pol34	Strojová montáž-miešanie: (aut.miešač-napr.MixMatic 6004 a 6004S pre presný pomer namiešaných zmäsí počas celej doby realizácie ET DECKE(gumoasfalt)) a strojová montáž ET DECKE-(napr. Finisher:PlanoMatic 928) a aut.nastavením výšky a rovinatosti gumoasfal	m2	1 134,000	6,90	7 824,60
D	D9		Pružná podkladná vrstva-Penetrácia				6 630,92
D	D10		Penetrácia 0,3kg/m2				6 630,92
35	M	Pol35	Butyl acetát	liter	75,000	4,24	318,00
36	M	Pol36	PU lepidlo T144 alebo ekvivalent	kg	320,000	7,75	2 480,00
37	K	Pol37	Strojová montáž-nástrek	m2	1 134,000	3,38	3 832,92
D	D11		Umelé povrchy				60 696,89
D	D12		TARTAN striekaný priepustný pre bežecké dráhy hr.10+3 mm vrátane rozbežiska pre skok do diaľky,				
D	D13		SBR podložka hr.10mm				32 520,40
38	M	Pol38	SBR granulát fr.1/3 alebo 2/4-(10kg/m2)+5%	T	13,000	439,10	5 708,30
39	M	Pol39	PU lepidlo T144 alebo ekvivalent-(1,9kg/m2)+5%	kg	2 450,000	7,75	18 987,50
40	K	Pol40	Strojová montáž-miešanie-(aut.miešač-napr.MixMatic 6004 pre presný pomer namiešaných zmäsí počas celej doby realizácie SBR podložky) a strojová montáž SBR podložky-(napr.stroj finisher : PlanoMatic 928) a aut.nastavením výšky a rovinatosti SBR podložky-ve	m2	1 134,000	6,90	7 824,60
D	D14		EPDM striekaný povrch(TARTAN)				28 176,49
41	M	Pol41	EPDM granulát,fr.0,5-1,5mm,farba:červená-(0,8kg/m2)	kg	1 000,000	2,15	2 150,00
42	M	Pol42	EPDM granulát,fr.0,0-0,05mm,farba:červená-(0,05kg/m2)	kg	75,000	2,15	161,25
43	M	Pol43	PU lepidlo T134 alebo ekvivalent-(1.2kg/m2)	kg	1 500,000	7,78	11 670,00
44	K	Pol44	Strojová montáž-nástrekom	m2	1 134,000	4,41	5 000,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	P		*Poznámka k položke: Tento typ povrchu „Spray coat" je tvorený základnou vrstvou čierneho gumového granulátu SBR frakce 1-3 mm spojeného polyuretanovým pojivom, ktorá se kladie v priemernej hr. 10mm. Zmes sa mieša na mieste stavby a nanáša se špeciálnym k tomu určeným finišerom na celú plochu, čím vytvára monolitický, bezšpárový a vodopriepustný celok. Na túto vrstvu se vykonáva nástrek hr. 3mm z jemného gumového granulátu EPDM frakce 0,5-1,5 mm a EPDM prach spôsobujúceho zdrsnenie a protišmikový efekt. Celková hr. povrchu je teda 13mm. Tento povrch je určený špeciálne pre atletiku. Umelý povrch bude červený a musí mať platný certifikát medzinárodnej atletickej federácie IAAF. Čiarovanie jednotlivých dráh na ovále a základných handicapov bude bielou farbou, ostatné handicapy budú v rozdielnych farebných odtieňoch. 1) Požadované technické vlastnosti: a)Podľa IAAF špecifikácie Útlm dopadu – min 35% Vertikálna deformácia – min 1,5 mm Klzkosť – min 0,5 Vodopriepustnosť – 0,052cm/s Pevnosť v ťahu – min 0,6 N/mm2 Preťaženie – min 70% b) Podľa špecifikácie DIN V 18035-6 Štandartná deformácia*				
45	K	Pol45	Čiarovanie na tartan-polyuretánová farba,čiary š.50mm	m	1 277,000	4,90	6 257,30
46	K	Pol46	Ostatné náklady na presun a manipuláciu s materiál.	kpl	1,000	2 937,00	2 937,00
	D	D15	Ostatné investičné náklady				1 553,00
47	K	Pol47	Náklady na vytýčenie stavby	kpl	1,000	490,00	490,00
48	K	Pol48	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	1,000	475,00	475,00
49	K	Pol49	Dokumentácia skutočného prevedenia stavby,vr.digit.sprac.	kpl	1,000	588,00	588,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia športového areálu s atletickou dráhou a multifunkčným ihriskom

Objekt:

SO 01.2 - MULTIFUNKČNÉ IHRISKO,

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 04.12.2025

Objednávateľ:
Obecný úrad, Hlavná 108, 076 14 Michaľany

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Marián Kalinič - Top Kov, Hlavná 157/25, 076 33 Slovenské Nové Mesto

IČO: 45 263 116
IČ DPH: SK1049873627

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**143 114,57**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	143 114,57	23,00%	32 916,35
Cena s DPH	**v EUR**		**176 030,92**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 04. 12. 2025 Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia športového areálu s atletickou dráhou a multifunkčným ihriskom

Objekt:

SO 01.2 - MULTIFUNKČNÉ IHRISKO,

Miesto: Dátum: 04.12.2025

Objednávateľ: Obecný úrad, Hlavná 108, 076 14 Michaľany Projektant:

Zhotoviteľ: Marián Kalinič - Top Kov, Hlavná 157/25, 076 33 Slovenské Nové Mesl Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**143 114,57**
	D	D1	Práce a dodávky HSV				143 114,57
	D	D2	Zemné práce				3 787,45
1	K	Pol50	Vytýčenie,vyrezanie,vybúranie a vŕtanie otvorov pre stĺpiky oplotenia do hutneného podložia, vráatanie vybúrania asf mimo ihriska	m3	11,960	54,75	654,81
2	K	Pol51	Vytýčenie,vyrezanie,vybúranie, výkop a zrovnanie ryhy pre osadenie obrubníkov; do hutneného podložia a položenie zemnenia do ryhy pre obrubníky	m3	10,200	44,97	458,69
3	K	Pol52	Vytýčenie,vyrezanie,vybúranie a hĺbenie jám pre osadenie pätiek športového náradia do hutneného a vyrovnaného podložia-1*volejbal,2*BB a futbal/hádzaná	m3	4,800	54,75	262,80
4	*M*	*Pol6*	*Zemina pre terénne úpravy*	*m3*	*32,200*	*36,73*	*1 182,71*
5	K	Pol8	Rozprestretie ornice,sklon do 1:5,do 500m2,hrúbka do 15cm so zasiatím trávneho semena	m2	32,200	3,27	105,29
6	*M*	*Pol7*	*Zmes trávna ihrisková*	*kg*	*9,520*	*7,05*	*67,12*
7	K	Pol5	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	26,960	6,61	178,21
8	K	Pol9	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	26,960	2,44	65,78
9	K	Pol10	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	26,960	0,75	20,22
10	K	Pol53	Poplatok za skladovanie - betón/asfalt ostatné	m3	26,960	29,37	791,82
	D	D3	Zakladanie				7 641,74
11	*M*	*Pol54*	*Betón B15- C12/15 pre osadenie stĺpikov oplotenia vrátane dopravy.*	*m3*	*7,200*	*107,59*	*774,65*
12	K	Pol55	Osadenie stĺpikov oplotenia vrátane 3 x bránička	ks	24,000	11,74	281,76
13	K	Pol56	Betón pre osadenie cestných obrubníkov; vrátane dopravy	m3	9,660	123,26	1 190,69
14	*M*	*Pol57*	*Cestné obrubníky; 80x250x1000mm; vrátane dopravy*	*ks*	*131,000*	*5,22*	*683,82*
15	K	Pol58	Osadenie cestných obrubníkov	ks	131,000	9,53	1 248,43
16	*M*	*Pol59*	*Betón B15- C12/15 pre osadenie pätiek športového náradia ,2*BB,1*volejbal, vrátane dopravy*	*m3*	*4,800*	*107,59*	*516,43*
17	K	Pol60	Osadenie pätiek športového náradia+dodávka PVC rúr M200--2*volejbal_dl.500mm a 2*BB so zašalovaním	ks	4,000	32,36	129,44
18	K	Pol61	Vydrenážovanie jestvujúcej asfaltovej plochy bitom M35 80mm v rastri 4* diera na m2	m2	958,000	2,94	2 816,52
	D	D4	Komunikácie				8 930,68
19	*M*	*Pol62*	*Štrkodrť fr.0- 32mm; vrstva min. hr. 80 mm; vrátane dopravy*	*T*	*154,000*	*25,47*	*3 922,38*
20	K	Pol63	Rozhrnutie vrstiev frakcie podľa leaserového zamerania	m2	1 132,000	1,05	1 188,60
21	K	Pol64	Zhutnenie vrstiev valcom po vrstvách max 0,2m /min. hodnota hutnenia je 50MPa/	m2	1 132,000	0,39	441,48
22	*M*	*Pol65*	*Štrkodrť fr. 0-4mm, vrstva minimálnej hrúbky 30mm; vrátane dopravy*	*T*	*58,000*	*35,41*	*2 053,78*
23	K	Pol66	Rozhrnutie vrstvy podľa leaserového zamerania.	m2	1 132,000	1,05	1 188,60
24	K	Pol67	Zhutnenie vrstvy valcom /min. hodnota hutnenia je 50MPa/	m2	1 132,000	0,12	135,84
	D	D5	Rúrové vedenie				2 816,52
25	K	Pol61	Vydrenážovanie jestvujúcej asfaltovej plochy bitom M35 80mm v rastri 4* diera na m2	m2	958,000	2,94	2 816,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	D6	Umelé povrchy				35 015,89
	D	D7	Pružná podkladná vrstva				
	D	D8	Gumoasfalt hr.30-35mm				35 015,89
26	M	Pol68	*Kamenivo 2/4 alebo 4/8mm-(15kg/m2)+25%*	T	22,000	29,37	646,14
27	M	Pol69	*SBR granulát 1/3 alebo 3/5mm-(14kg/m2)+5%*	T	16,500	439,10	7 245,15
28	M	Pol70	*PU lepidlo T144 alebo ekvivalent-(2.1kg/m2)+5%*	kg	2 500,000	7,72	19 300,00
29	K	Pol71	Strojová montáž-miešanie: (aut.miešač-napr.MixMatic 6004 a 6004S pre presný pomer namiešaných zmäsí počas celej doby realizácie ET DECKE(gumoasfalt)) a strojová montáž ET DECKE-(napr. Finisher:PlanoMatic 928) a aut.nastavením výšky a rovinatosti gumoasfal	m2	1 134,000	6,90	7 824,60
	D	D9	Pružná podkladná vrstva-Penetrácia				6 274,87
	D	D10	Penetrácia 0,3kg/m2				6 274,87
30	M	Pol35	*Butyl acetát*	liter	55,000	4,24	233,20
31	M	Pol36	*PU lepidlo T144 alebo ekvivalent*	kg	285,000	7,75	2 208,75
32	K	Pol37	Strojová montáž-nástrek	m2	1 134,000	3,38	3 832,92
	D	D11	EPDM EPDM hr.11mm-farba červená a zelená-(štandardná cena)-iné farby nacenenie pdľa				
	D	D12	aktuálneho cenníku a				51 440,61
33	M	Pol72	*EPDM granulát fr.1/3mm,farba:červená,-(11kg/m2)+5%*	T	13,000	1 796,47	23 354,11
34	M	Pol39	*PU lepidlo T144 alebo ekvivalent-(1,9kg/m2)+5%*	kg	2 260,000	7,75	17 515,00
35	K	Pol73	Čiarovanie:	bm	700,000	4,90	3 430,00
36	K	Pol74	Strojová montáž-miešanie-(Strojová montáž-miešanie-(aut.miešač-napr.MixMatic 6004 pre presný pomer namiešaných zmäsí počas celej doby realizácle EPDM povrchu) a strojová montáž EPDM povrchu-(napr.stroj finisher : PlanoMatic 928) s aut.nastavením výšky a r	m2	1 035,000	6,90	7 141,50
	D	D13	Športové náradie				26 371,81
	D	D14	VOLEJBAL:				2 616,12
37	M	Pol75	*Volejbalové stĺpiky; materiál: hliník; výškovo nadstaviteľné;*	set	2,000	941,47	1 882,94
38	M	Pol76	*Púzdro pre osadenie Volejbalové stĺpiky; materiál: hliník; rozmer:120*100*35mm*	kus	4,000	48,95	195,80
39	M	Pol77	*Krytka na púzdro pre osadenie Volejbalové stĺpiky; materiál: plast;*	kus	4,000	16,64	66,56
40	M	Pol78	*Sieť volejbalová hr.4mm; farba-biela/čierna.,*	kus	2,000	171,77	343,54
41	M	Pol79	*Anténky na volejbal s púzdrom pre uchytenie; materiál: sklolaminát; farba červeno/biela.,*	set	2,000	24,48	48,96
42	K	Pol80	Montáž športového náradia: volejbal	dielo	2,000	39,16	78,32
	D	D15	BASKETBAL:				7 660,48
43	M	Pol81	*Basketbal konštrukcia stacionárna s presklennou doskou (pružná obruč)*	kus	4,000	1 606,54	6 426,16
44	M	Pol82	*Sieťka FE basketbalová do exteriéru*	kus	4,000	24,67	98,68
45	K	Pol83	Montáž športového náradia: Basketbal	kus	4,000	283,91	1 135,64
	D	D16	Hádzaná:				3 540,06
46	M	Pol84	*Brána hádzaná; materiál: hliník; rozmer: 3,2x 2,1 x 1,5m, demotnovateľná-stacionárna*	ks	2,000	1 359,83	2 719,66
47	M	Pol85	*Púzdro pre osadenie hádz.brány; materiál: hliník; rozmer:120*100*35mm*	kus	4,000	48,95	195,80
48	M	Pol86	*Krytka na púzdro pre osadenie hádz.brán; materiál:plast/hliník;*	kus	4,000	16,64	66,56
49	M	Pol87	*Sieť na hádz. bránky; materiál:PP;oko:4,5*4,5cm.,farba:biela rozmer: 3,2x 2,1 x 1,5m-bezuzlová*	kus	2,000	205,59	411,18
50	K	Pol88	Montáž športového náradia: hádzaná	kus	2,000	73,43	146,86
	D	D17	Bedminton				430,76
51	M	Pol89	*Bedminotovnový prenosný set, stĺpiky siet*	ks	2,000	215,38	430,76
	D	D18	Oplotenie				12 124,39
52	M	Pol90	*Rúra galvanizovaná Ø48mm; stužujúca-24*5.85bm*	m	130,000	13,71	1 782,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	M	Pol91	Vstupná bráničkа; galvanizovaná; rozmer: 2200x1100mm; materiál: FE	kus	3,000	611,88	1 835,64
54	M	Pol92	Sieť ochranná; oko 100x100 mm; farba: zelená; hr.: 100g/m2; materiál: Polyester	m2	580,000	5,22	3 027,60
55	M	Pol93	Vrchné stuženie pravouhlé rohové prechodné ; materiál FE galvanizovaná;	ks	4,000	36,22	144,88
56	M	Pol94	Vrchné stuženie priame prechodné; materiál FE galvanizovaná;	ks	20,000	36,22	724,40
57	M	Pol95	Oko ART48 so závitom M6*70 (balenie 200kus)	baleni	1,000	44,06	44,06
58	M	Pol96	Skrutka nabyt.s plochou hl.M6*80	kus	50,000	0,27	13,50
59	M	Pol97	Samoistiaca matica M6	kus	300,000	0,13	39,00
60	M	Pol98	PP krytka na samoistiacu maticu M6	kus	300,000	0,24	72,00
61	M	Pol99	Sedlová svorka dvojitá 5mm	kus	45,000	0,48	21,60
62	M	Pol100	Lanko poplastované 3/4	m	500,000	0,43	215,00
63	M	Pol101	Šponovák M6	kus	28,000	3,23	90,44
64	M	Pol102	Karabínka hliníková eloxovaná 4*50mm,farba strieborná-(balenie 100kus)	kus	10,000	24,48	244,80
65	K	Pol103	Montáž oplotenia	Dielo	1,000	3 869,17	3 869,17
	D	D19	Ostatné				835,00
66	K	Pol47	Náklady na vytýčenie stavby	kpl	1,000	345,00	345,00
67	K	Pol48	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	1,000	490,00	490,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia športového areálu s atletickou dráhou a multifunkčným ihriskom

Objekt:

SO 01.4 - BEZBARIÉROVÝ CHODNÍK

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 04.12.2025

Objednávateľ:
Obecný úrad, Hlavná 108, 076 14 Michaľany

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Marián Kalinič - Top Kov, Hlavná 157/25, 076 33 Slovenské Nové Mesto

IČO: 45 263 116
IČ DPH: SK1049873627

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**9 373,49**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	9 373,49	23,00%	2 155,90
Cena s DPH	**v EUR**		**11 529,39**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 04.12.2025 Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia športového areálu s atletickou dráhou a multifunkčným ihriskom

Objekt:

SO 01.4 - BEZBARIÉROVÝ CHODNÍK

Miesto: Dátum: 04.12.2025

Objednávateľ: Obecný úrad, Hlavná 108, 076 14 Michaľany Projektant:

Zhotoviteľ: Marián Kalinič - Top Kov, Hlavná 157/25, 076 33 Slovenské Nové Mesto Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**9 373,49**
	D	D1	Práce a dodávky HSV				9 373,49
	D	D2	Zemné práce				2 021,52
1	K	Pol104	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	30,280	15,95	482,97
2	K	Pol105	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	9,084	1,17	10,63
3	K	Pol106	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	30,280	2,03	61,47
4	K	Pol107	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	30,280	4,91	148,67
5	K	Pol108	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	211,960	0,50	105,98
6	K	Pol9	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	30,280	2,44	73,88
7	K	Pol109	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	30,280	0,83	25,13
8	K	Pol110	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	63,588	17,50	1 112,79
	D	D3	Komunikácie				6 135,13
9	K	Pol111	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	120,500	16,42	1 978,61
10	K	Pol112	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 50 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	121,500	16,82	2 043,63
11	*M*	*Pol113*	*Betónová dlažba, prírodná*	*m2*	*121,500*	*17,39*	*2 112,89*
	D	D4	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				343,48
12	K	Pol114	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	28,000	9,53	266,84
13	*M*	*Pol115*	*Obrubník parkový, lxšxv 500x50x250 mm, prírodný*	*ks*	*28,280*	*2,71*	*76,64*
	D	D5	Presun hmôt HSV				873,36
14	K	Pol116	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	81,017	10,78	873,36