Zmluva o dielo č. 32/2026

uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka
na zhotovenie a dodanie stavby

„Obecný úrad- Rekonštrukcia vnútorných priestorov“

Objednávateľ:	**Obec Michaľany**
Sídlo:	**Hlavná ulica 108/89, 076 14 Michaľany**
Zastúpená:	**Mgr. Zoltánom Tarbajom, starostom obce**
IČO:	**00 331 759**
DIČ:	**2020773502**
Bankové spojenie:	**VÚB, a.s.**
Číslo účtu:	**SK40 0200 0000 0000 0242 7622**

(ďalej len „ objednávateľ")

Zhotoviteľ:	**Matúš Naď - M&N Autoservis - Autodiely**
Sídlo:	**Kostolná 36/14, 076 02 Zemplínsky Branč**
IČO:	**45358796**
DIČ / IČ DPH :	**1077601085**
Bankové spojenie:	**Raiffeisen Bank**
Číslo účtu:	**SK10 1100 0000 0080 1334 4730**

Zapísaný v obchodnom registri:
(ďalej len „ zhotoviteľ")

Čl. I
Východiskové podklady

Podklady objednávateľa.

Čl. II
Predmet zmluvy

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len zmluva) vykoná pre objednávateľa predmet zmluvy špecifikovaný ďalej v ustanoveniach tejto zmluvy. Predmetom zmluvy je rekonštrukcia vnútorných priestorov Obecného úradu. V obci Michaľany v rozsahu podľa priloženého rozpočtu.

2.2. Predmet zmluvy bude zrealizovaný v bežnom štandarde stavebno-montážnych prác, pri dodržaní platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových, bezpečnostných a hygienických predpisov.

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje predmet zmluvy vykonaný v súlade s touto zmluvou na základe protokolu o odovzdaní prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii predmetu zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.

Čl. III
Čas a miesto plnenia

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy v rozsahu článku II. tejto zmluvy zrealizuje v následných termínoch:
Termín začatia: odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska
Termín ukončenia: do 2 mesiacov od prevzatia staveniska

3.2. V prípade, že počas realizácie diela nastanú také poveternostné podmienky, že nebude možné z technologického hľadiska dielo realizovať, bude realizácia diela pozastavená a náhradný termín ukončenia bude stanovený dohodu zmluvných strán.

3.3. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na realizáciu predmetu zmluvy a mohla by mať za následok omeškanie realizácie predmetu zmluvy.

3.4. Dokladom o vykonaní predmetu zmluvy je protokol o odovzdaní a prevzatí dokončeného predmetu zmluvy potvrdený zástupcami oboch zmluvných strán.

3.5. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť realizovať predmet zmluvy v rozsahu článku II. tejto zmluvy jeho riadnym dokončením a odovzdaním.

Čl. IV
Cena za dielo

4.1. Cena predmetu zmluvy podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, ako cena ktorá je viazaná.

4.2. Cenu je možné meniť v prípade zmeny rozsahu prác oproti rozsahu uvedenému v projektovej dokumentácii a v rozpočte (tvoriacom prílohu tejto zmluvy), v prípade zmeny zákonov alebo v prípade dohody zmluvných strán.

4.3. Zmluvná cena je vyjadrená v eurách:

4.3.1.	**Zmluvná cena bez DPH**	**29 394,75 €**
4.3.2.	**DPH**	**6760,80 €**
4.3.3.	**Zmluvná cena vrátane DPH**	**36 155,55 €**

4.4. Cena zákazky zahŕňa všetky náklady súvisiace s realizáciou zákazky v rozsahu podľa uvedeného v priloženom rozpočte.

Čl. V
Platobné podmienky a fakturácia

5.1. Objednávateľ vykoná platbu za zrealizované práce na základe vystavenej faktúry podľa skutočne vykonaných prác a oprávnených výdavkov, predložení potrebných dokladov odsúhlasených oprávnenou osobou objednávateľa v súlade so zmluvnými podmienkami po ukončení diela.

5.2. Súčasťou zhotoviteľom predloženej faktúry musí byť súpis vykonaných prác podpísaný oprávneným zástupcom objednávateľa.

5.3. Zhotoviteľom predložená faktúra ako daňový doklad, musí byt vyhotovená v súlade s platnými zákonmi SR. V opačnom prípade má objednávateľ právo vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie s tým, že prestane plynúť lehota splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením doplnenej a opravenej faktúry. Faktúra – daňový doklad bude obsahovať všetky údaje podľa zákona, ako aj :

- číslo zmluvy o dielo podľa evidencie SP
- deň odoslania a splatnosť faktúry
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa
- súpis prác odsúhlasený zástupcom objednávateľa
- pečiatku a podpis oprávnených osôb

5.4. Lehota splatnosti faktúr je **30 dní** odo dňa ich doručenia objednávateľovi.

Článok VI.
Vykonanie a odovzdanie diela

6.1 Objednávateľ počas realizácie predmetu zmluvy má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote. Zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko, len pokiaľ sú poverení objednávateľom.

6.2 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu upozorni objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie predmetu diela. V prípade prerušenia prác z toho dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškaní.

6.3 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie predmetu zmluvy, znáša zhotoviteľ až dočasu protokolárneho prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom.

6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie stavby, za všetky úrazy, ktoré vzniknú na stavbe počas realizácie diela, za odcudzenie materiálu alebo techniky, za dodržiavanie bezpečnostných predpisov ako aj predpisov požiarnej ochrany.

6.5 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet zmluvy jeho riadnym dokončením. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá predmet zmluvy objednávateľovi a objednávateľ je povinný ukončený predmet zmluvy prevziať, ak sa nevyskytli také vady, ktoré bránia ďalšiemu zhotovovaniu stavby.

6.6 Zhotoviteľ musí na stavbe použiť len výrobky a materiály, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej životnosti stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku,.

Článok VII.
Záručná doba a zodpovednosť za vady

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa projektovej dokumentácie a podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu zmluvy v zmysle § 560 anásl. Obchodného zákonníka. Zhotoviteľ preberá záruku za akosť predmetu zmluvy v zmysle § 563 ods. 2. resp. § 429 až § 431 Obchodného zákonníka. Predmet zmluvy bude počas záručnej doby spôsobilý na zmluvný účel a zachová si počas tejto lehoty dohodnuté vlastnosti.

7.3 Záručná doba je **60 mesiacov** a začína plynúť odo dňa odovzdania a protokolárneho prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom. U výrobkov, ktorých záručná doba stanovená výrobcom je iná ako 60 mesiacov, platí záručná doba stanovená výrobcom. Presný termín ukončenia záručnej doby zmluvné strany zapíšu do protokolu z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.

7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia bezodkladne po uplatnení písomnej oprávnenej reklamácie objednávateľa, a vady odstráni v čo najkratšom technicky možnom čase.

7.5 Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vád a nedorobkov inou organizáciou na náklady zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom alebo ak zhotoviteľ ani v dohodnutom náhradnom termíne závady neodstráni.

Čl. VIII
Dôsledky neplnenia záväzkov zo zmluvy - zmluvné pokuty úroky z omeškania a náhrada škody

8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy v dohodnutom termíne, si môže objednávateľ uplatniť nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % zo zmluvnej ceny predmetu zmluvy za každý deň omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

8.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry v dohodnutej lehote, si zhotoviteľ môže uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,03 %z dlžnej sumy za každý deň omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

8.3 Uhradením zmluvnej pokuty zhotoviteľom, nezaniká nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.

Čl. IX.
Ostatné ustanovenia

9.1 Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné skutočnosti, ktoré nastali po podpise tejto zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.

9.2 Zmluvné strany nezodpovedajú za omeškanie plnenia svojich povinností ak omeškanie bolo spôsobené vyššou mocou. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi, alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné, alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.

9.3 Objednávateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe v priestore realizácie žiadne prekážky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a postup vykonávaných prác.

Čl. X
Záverečné ustanovenie

10.1 Pokiaľ v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

10.2 Túto zmluvu možno meniť iba formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

10.3 Zmluvu je možné meniť iba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v platnom znení, ak sa na plnenie tejto zmluvy tento zákon vzťahuje.

10.4 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú stranu.

10.5 Zmluva nadobúda platnosť podpísaním oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak zmluva nebude zverejnená do 3 mesiacov od jej podpísania, stráca platnosť.

10.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni, ani za zvlášť nevýhodných podmienok, prečítali si ju a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

Prílohy : Návrh na plnenie kritérií a výkaz výmer predložený vo verejnom obstarávaní

V Michaľanoch 6.10. 2026

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

Príloha č. 2

Obec Michaľany, Hlavná 108, 076 14 Michaľany

Návrh na plnenie kritérií

„Obecný úrad - rekonštrukcia vnútorných priestorov"

Obchodné meno:	Matúš Nad' - M & N Autoservis - Autodiely
Adresa sídla/ miesto podnikania:	Kostolná 36/14 076 02 Zemplínsky Branč
IČO:	45358796
DIČ/IČ DPH:	1077601085
Kontakt:	0918886403

Názov	Celková cena (bez DPH)	DPH 23 %	Celková cena (s DPH)
SO 01 - Miestnosti 2.NP, Chodba 1.PP, 1.NP a 2.NP, Schody medzi 1.PP až 2.NP	20 847,55	4 794,34	25 642,49
SO 03 - WC ženy a WC muži - 2.NP	8 547,20	1965,86	10 513,06
SPOLU	29 394,75	6 760,80	36 155,55

Neplatca DPH vyplní len stĺpec „Celková cena (bez DPH)"

Prehlásenie:

Vyššie uvedená cena je cena konečná za kompletné dodanie predmetu zákazky. V cene sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s plnením zákazky.

Čestne vyhlasujeme, že spĺňame podmienky účasti osobného postavenia podľa §32 ods. 1 písmeno e) a f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V Michaľanoch dňa 26.01.2026

.....

podpis a pečiatka osoby oprávnenej konať za uchádzača

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obecný úrad Michaľany - Vnútorné priestory
Objekt: Omietky - Miestnosti 2.NP, Chodba 1.PP, 1.NP a 2.NP, Schody medzi 1.PP až 2.NP - Omietka minerálna MSP 1

Objednávateľ: obec Michaľany, Hlavná 108, 076 14 Michaľany
Zhotoviteľ: Malúš Nad - M & N Autoservis - Autodiely
Miesto: Michaľany

Spracoval: Ing. Juraj Bačo
Dátum: 10. 5. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
	HSV	Práce a dodávky HSV				12 344,68
	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				220,92
1	340239265 S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 150 mm	m2	6,330	34,90	220,92
	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				11 783,89
2	612451082 S	Vyspravenie murovaných vnútorných stien, pilierov alebo stĺpov z tehál alebo kameňa - 5% z celkovej plochy stien	m2	25,000	3,90	97,50
3	612462025	Príprava vnútorného podkladu stien, podkladný náter pod omietku MSP 1	m2	467,830	1,39	650,28
4	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	467,830	9,24	4 322,75
5	622460114 S	Príprava vnútorného podkladu stien na hladké nenasiakavé podklady adhéznym mostíkom	m2	467,830	3,85	1 801,15
6	622462512	Omietka stien tenkovrstvová PCI, minerálna, Multiputz MSP, zatieraná, hr. 1,5 mm	m2	467,830	10,50	4 912,22
	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				256,50
7	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	47,500	3,42	162,45
8	953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil	m	15,000	6,27	94,05
	99	Presun hmôt HSV				83,37
9	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 6 m	t	5,162	16,15	83,37
	PSV	Práce a dodávky PSV				8 502,87
	763	Konštrukcie - drevostavby				410,72
10	763131211.S	Podhľad SDK, drevená spodná kca s priamym uchytením, doska štandardná A 12,5 mm - Strop na chodbe 1.NP	m2	14,750	27,03	398,69
11	998763301.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,185	65,00	12,03
	766	Konštrukcie stolárske				6 963,35
12	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	13,000	73,25	952,25
13	611810002200 S	*Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere*	ks	8,000	125,00	1 000,00
14	611810002300 S	*Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 180-250 mm, pre jednokrídlové dvere*	ks	3,000	129,00	387,00
15	611810002400 S	*Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 260-350 mm, pre jednokrídlové dvere*	ks	2,000	139,55	279,10
16	766702121.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové	ks	3,000	91,00	273,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obecný úrad Michaľany - Vnútorné priestory

Objekt: Omietky - Miestnosti 2.NP, Chodba 1.PP, 1.NP a 2.NP, Schody medzi 1.PP až 2.NP - Omietka minerálna MSP 1

Objednávateľ: obec Michaľany, Hlavná 108, 076 14 Michaľany

Zhotoviteľ: Malúš Nad - M & N Autoservis - Autodiely

Miesto: Michaľany

Spracoval: Ing. Juraj Bačo

Dátum: 10. 5. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
17	611810006700.S	*Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-1850 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre dvojkrídlové dvere*	*ks*	*1,000*	*152,00*	152,00
18	611810006900.S	*Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-1850 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 260-350 mm, pre dvojkrídlové dvere*	*ks*	*2,000*	*165,00*	330,00
19	611610002400.S	*Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch fólia, 1/2 presklenie*	*ks*	*13,000*	*185,00*	2 405,00
20	611610005100.S	*Dvere vnútorné dvojkrídlové, šírka 125-160 mm, výplň DTD doska, povrch fólia, 1/2 presklenie*	*ks*	*3,000*	*395,00*	1 185,00
	771	Podlahy z dlaždíc				618,87
21	771575530.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 600 mm	m2	12,500	17,50	218,75
22	597740003510.S	*Dlaždice keramické, lxvxhr 298x596x10 mm*	*m2*	*13,250*	*29,50*	390,88
		12,5 * 1,06		13,250		
23	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,336	27,50	9,24
	784	Maľby				509,93
24	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	467,830	1,09	509,93
		Celkom				20 847,55

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obecný úrad Michaľany - Vnútorné priestory
Objekt: SO 03 - WC ženy a WC muži - 2.NP

Objednávateľ: obec Michaľany, Hlavná 108, 076 14 Michaľany
Zhotoviteľ: Matúš Naď - M & N Autoservis - Autodiely
Miesto: Michaľany

Spracoval: Ing. Juraj Bačo
Dátum: 10. 5. 2026

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
	HSV	Práce a dodávky HSV				652,50
	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				340,91
1	342272150	Murovanie omburovky z tvárnic YTONG hr. 50 mm P4-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (50x249x599)	m2	4,110	8,50	34,94
2	595310003900.S	*Tvárnica pórobetónová hladká do 600 kg/m3 šírky 50 mm*	*m2*	*28,071*	*10,90*	305,97
		4,11 * 6,83		28,071		
	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				293,55
3	622460114.S	Príprava vnútorného podkladu stien na hladké nenasiakavé podklady adhéznym mostíkom	m2	99,510	2,95	293,55
	99	Presun hmôt HSV				18,04
4	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	1,008	17,90	18,04
	PSV	Práce a dodávky PSV				7 894,70
	725	Zdravotechnika - zariaďovacie predmety				2 186,49
5	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	3,000	49,50	148,50
6	*552370000200*	*Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou, plast, GEBERIT*	*ks*	*3,000*	*365,00*	1 095,00
7	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	3,000	7,50	22,50
8	*642360000500.S*	*Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom*	*ks*	*3,000*	*91,00*	273,00
9	725149740.S	Montáž predstenového systému pisoárov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	1,000	42,30	42,30
10	*552370000900.S*	*Predstenový systém pre pisoár do ľahkých montovaných konštrukcií*	*ks*	*1,000*	*389,00*	389,00
11	725149765.S	Montáž umývadla do predstenového systému	ks	2,000	10,50	21,00
12	*642110004300.S*	*Umývadlo keramické bežný typ*	*ks*	*2,000*	*95,50*	191,00
13	998725101.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,133	31,50	4,19
	771	Podlahy z dlaždíc				1 119,72
14	771575620.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 600 mm	m2	21,740	20,00	434,80
15	*597740003510.S*	*Dlaždice keramické, lxvxhr 298x598x10 mm, neglazované*	*m2*	*23,044*	*29,00*	668,28
		21,74 * 1,06		23,044		
16	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,584	28,50	16,64
	781	Obklady				4 514,64

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obecný úrad Michaľany - Vnútorné priestory
Objekt: SO 03 - WC ženy a WC muži - 2.NP

Objednávateľ: obec Michaľany, Hlavná 108, 076 14 Michaľany
Zhotoviteľ: Matúš Nad - M & N Autoservis - Autodiely
Miesto: Michaľany

Spracoval: Ing. Juraj Bačo
Dátum: 10. 5. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
17	781445126.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300x600 mm	m2	77,740	31,50	2 448,81
18	597640001800.S	*Obkladačky keramické lxvxhr 298x598x10 mm*	*m2*	*82,404*	*24,50*	2 018,90
		77,74 * 1,06		82,404		
19	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	1,771	26,50	46,93
						73,85
	784	Maľby				
20	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	77,740	0,95	73,85
						8 547,20

Celkom