# ZMLUVA O DIELO č. 20250521

podľa § 536 a následných ustanovení Obchodného zákonníka

## Článok I.
## ZMLUVNÉ STRANY

| | |
|---|---|
| **1. Objednávateľ**: | **Obec Michaľany** |
| **Sídlo**: | Hlavná 108,076 14 Michaľany |
| **Štatutárny zástupca**: | Mgr. Zoltán Tarbaj, starosta obce |
| Bankové spojenie: | Prima banka Slovensko, a.s. |
| IBAN: | SK43 5600 0000 0042 5176 5006 |
| IČO: | 00331759 |
| DIČ: | 2020773502 |
| Tel./fax: | 056/6702328 |
| E-mail: | obecmichalany@michalany.eu |
| Obec nie je platca DPH | |

ďalej ako „objednávateľ“

| | |
|---|---|
| **2. Zhotoviteľ:** | **NOVICOM s.r.o.** |
| Sídlo: | Slivník 61, 076 12 Slivník |
| Štatutárny zástupca: | Ing. Peter Novák, konateľ spoločnosti |
| Bankové spojenie: | Slovenská sporiteľňa a.s. |
| IBAN: | SK84 0900 0000 0005 5256 2677 |
| IČO: | 36591891 |
| DIČ: | 2022001465 |
| IČ DPH: | SK2022001465 |
| Zapísaný v obchodnom registri: | Mestského súdu Košice, oddiel : Sro, vložka č.: 16420/V |
| Tel. číslo a fax: | 056/6685305 |
| E – mail: | novicom@novicom.sk |
| Firma je platcom DPH. | |

ďalej ako „zhotoviteľ“

**uzatvárajú podľa § 536 a následných ustanovení Obchodného zákonníka zmluvu o dielo.**

## Článok II.
## PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo s názvom **„Skupinový vodovod II. etapa Veľaty - Michaľany - Lastovce - Kazimír - Brezina“.**
2. Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom a podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka uchádzača zo dňa 28.04.2025 predložená na základe výzvy verejného obstarávateľa na

predloženie cenovej ponuky na zákazku postupom pre podlimitné zákazky podľa § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

3. Podrobný rozsah stavebných prác, dodávok tovarov a materiálu je špecifikovaný vo výkaze-výmer, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

## Článok III.
## CENA DIELA

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo je stanovená dohodou na základe výsledku verejného obstarávania a v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších právnych predpisov nasledovne:

   Cena za dielo celkom bez DPH: **202 883,16 EUR**

   DPH 23 %: **46 663,13 EUR**

   Cena za dielo celkom vrátane DPH: **249 546,29 EUR**

   ( slovom: Dvestoštyridsaťdeväťtisícpäťstoštyridsaťšesť euro a 29/100 centov)

2. Cena vrátane DPH je upravená podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, t.j. cena vrátane 23 % DPH.
3. V cene diela sú zahrnuté všetky náklady spojené s vyhotovením diela, t.j. náklady za uvedené práce a s nimi súvisiace tovary v zmysle predmetu zmluvy vrátane ostatných nákladov spojených s uskutočnením práce (dopravné náklady, zariadenie, prevádzku a vypratanie staveniska, odvoz a likvidácia stavebného odpadu).
4. Objednávateľ zabezpečí zhotoviteľovi možnosť odberu elektrickej energie a vody v blízkosti staveniska. Odber energií bude na náklady objednávateľ.
5. Dohodnuté zmeny v realizácii diela, zaznamenané v stavebnom denníku, kladú zmluvným stranám právo a povinnosť úpravy ceny diela formou vzájomne odsúhlaseného dodatku k zmluve o dielo.
6. K zmenám dohodnutých cien môže dôjsť aj pri objektívnom preukázaní zmien ceny vstupov, alebo v prípade legislatívnych zmien, ktoré majú vplyv na tvorbu ceny. Zmena cien sa bude realizovať písomným dodatkom k zmluve.
7. V prípade nárokov na neocenené práce zhotoviteľ vypracuje návrh kalkulácie ich ceny v súlade s platným právnymi predpismi a po odsúhlasení objednávateľom bude takáto cena za práce nad rozsah záväzku zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, premietnutá do dodatku k zmluve o dielo.

## Článok IV.
## PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Predmet zmluvy sa bude financovať z rozpočtu obstarávateľa a prostriedkov dotácie z Environmentálneho fondu. Obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohu. Obstarávateľ vykoná platbu na základe objednávateľom potvrdeného súpisu vykonaných prác, v rozsahu ich skutočne zrealizovaného množstva, ktoré predstavuje zdaniteľné plnenie. Súpis vykonaných prác bude obsahovať aj naviac vykonané práce, požadované objednávateľom. Platba sa bude realizovať bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry zhotoviteľa v súlade so zmluvou o dielo.
2. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi, v súlade s platnými predpismi, faktúru ako daňový doklad do 3 dní odo dňa potvrdenia súpisu vykonaných prác objednávateľom.

3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť fakturovanú sumu na účet dodávateľa do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

## Článok V.
## TERMÍN PLNENIA

1. Lehota realizácie predmetu zmluvy je do 6 mesiacov od odovzdania staveniska.
2. Dodržanie termínov plnenia je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve, v zázname z odovzdávania staveniska a dohôd uzavretých počas realizácie prác. Počas omeškania so spolupôsobením objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

## Článok VI.
## STAVENISKO A STAVEBNÝ DENNÍK

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko naraz v rozsahu podľa zmluvy čisté, bez prekážok a práv tretích osôb.
2. Účastníci výstavby sú povinní pri plnení predmetu zmluvy dodržiavať zákon NR SR č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 95/2000 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášku MV SR č. 121/2002 o požiarnej prevencii a v znení a doplnení niektorých zákonov a vyhlášok.
3. Zhotoviteľ bude viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti dôležité pre plnenie zmluvy.
4. Objednávateľ je povinný sledovať záznamy v stavebnom denníku a najmenej jedenkrát za dva dni sa k nim vyjadriť. V opačnom prípade sa predpokladá, že so zápisom súhlasí.

## Článok VII.
## ODOVZDANIE A PREVZATIE

1. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi písomne, cestou stavebného denníka, že dielo je ukončené a pripravené na odovzdanie. Zmluvné strany sa dohodnú na časovom pracovnom programe preberania diela.
2. K termínu odovzdania a prevzatia diela je zhotoviteľ povinný dať objednávateľovi všetky doklady pre riadne prevzatie diela a to predovšetkým: záručné listy, certifikáty, atesty a osvedčenia o skúškach použitých materiálov a pod. platné v Slovenskej republike a stavebný denník.
3. Zmluvné strany spíšu o odovzdaní a prevzatí diela zápisnicu, v ktorej sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, bude obsahovať súpis zistených vád a nedorobkov, termíny na ich odstránenie a vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá.
4. Zhotoviteľ oprávnené a uznané, písomne reklamované vady, oznámené v záručnej lehote odstráni v dohodnutých lehotách.

## Článok VIII.
## ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. II. po termíne uvedenom v čl. V. bod 1., zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0, 05 % z ceny uvedenej v čl. III. bod 1 za každý začatý deň omeškania.

2. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.
3. Úhradu zmluvných pokút môže objednávateľ uplatniť jednostranným zápočtom z jednotlivých faktúr, resp. konečnej faktúry.

## Článok IX.
## ZÁRUKA A VADY DIELA

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy, uvedený v článku I, bude poskytovaný v súlade s príslušnými kvalitatívnymi parametrami podľa platných noriem.
2. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť záruku na dielo v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia diela.
3. Ak objednávateľ zistí vady na diele, je povinný uplatniť písomnou formou reklamáciu najneskôr do ukončenia záručnej doby.

## Článok X.
## ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva o dielo nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní vstup na stavenisko zamestnancom kontrolných orgánov Slovenskej republiky, s cieľom odsúhlasiť alebo skontrolovať priebeh prác.
3. Zmluva zaniká písomnou dohodou zmluvných strán, alebo uplynutím 30 dňovej výpovednej lehoty odo dňa doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. Písomnú výpoveď je oprávnená dať ktorákoľvek zmluvná strana.
4. Právne vzťahy, ktoré táto zmluva neupravuje, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a platnými právnymi predpismi.
5. Meniť a doplňovať ustanovenia zmluvy je možné len písomným dodatkom k zmluve s písomným súhlasom oboch zmluvných strán.
6. Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dodávateľ aj odberateľ obdržia po dve vyhotovenia.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsah je prejavom ich slobodnej vôle, že nebola uzatvorená v tiesne, ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha: č. 1 - Položkový rozpočet – ocenený výkaz výmer

V Michaľanoch dňa.....  V Slivníku dňa 21.05.2025

Objednávateľ:  Zhotoviteľ:

.....  .....

Za objednávateľa  Za zhotoviteľa

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
**Stavba:** **Skupinový vodovod II. etapa Veľaty - Michaľany - Lastovce - Kazimír - Brezina**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 21.5.2025

Objednávateľ:
Obec Michaľany, Hlavná 108, 076 14 Michaľany

IČO: 00331759
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Novák

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

| | |
|---|---|
| **Cena bez DPH** | **202 883,16** |

| DPH | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
|---|---|---|---|
| | 23,00% | **202 883,16** | **46 663,13** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena s DPH** | **v** | **EUR** | **249 546,29** |

**Projektant**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

**Stavba:** **Skupinový vodovod II. etapa Veľaty - Michaľany - Lastovce - Kazimír - Brezina**

Miesto: Dátum: 21.05.2025

Objednávateľ: Obec Michaľany, Hlavná 108, 076 14 Michaľany Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník Spracovateľ: Ing. Peter Novák

| Kód | Popis | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtov** | | **202 883,16** | **249 546,29** |
| **01** | **SO 01 Rozvodná vodovodná sieť obce Michaľany** | 161 090,68 | 198 141,54 |
| **02** | **SO 02 Vodovodné prípojky obce Michaľany** | 41 792,48 | 51 404,75 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Skupinový vodovod II. etapa Veľaty - Michaľany - Lastovce - Kazimír - Brezina

Objekt:

**01 - SO 01 Rozvodná vodovodná sieť obce Michaľany**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 21.05.2025

Objednávateľ:
Obec Michaľany

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Novák

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

| | |
|---|---|
| **Cena bez DPH** | **161 090,68** |

| DPH | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|---|---|---|---|
| | 161 090,68 | 23,00% | 37 050,86 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena s DPH** | **v** | **EUR** | **198 141,54** |

| **Projektant** | | **Spracovateľ** | |
|---|---|---|---|
| Dátum a podpis: | Pečiatka | Dátum a podpis: | Pečiatka |

| **Objednávateľ** | | **Zhotoviteľ** | |
|---|---|---|---|
| Dátum a podpis: | Pečiatka | Dátum a podpis: | Pečiatka |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Skupinový vodovod II. etapa Veľaty - Michaľany - Lastovce - Kazimír - Brezina

Objekt:

**01 - SO 01 Rozvodná vodovodná sieť obce Michaľany**

Miesto: Dátum: 21.05.2025

Objednávateľ: Obec Michaľany Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník Spracovateľ: Ing. Peter Novák

| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | **161 090,68** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 161 090,68 |
| 1 - Zemné práce | 112 857,35 |
| 4 - Vodorovné konštrukcie | 5 692,50 |
| 8 - Rúrové vedenie | 31 012,50 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 11 528,33 |

# ROZPOČET

Stavba:

Skupinový vodovod II. etapa Veľaty - Michaľany - Lastovce - Kazimír - Brezina

Objekt:

**01 - SO 01 Rozvodná vodovodná sieť obce Michaľany**

Miesto: Dátum: 21.05.2025

Objednávateľ: Obec Michaľany Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník Spracovateľ: Ing. Peter Novák

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **161 090,68** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 161 090,68 |
| | D | 1 | Zemné práce | | | | 112 857,35 |
| 1 | K | 120001101.S | Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín | m3 | 413,721 | 22,00 | 9 101,86 |
| 2 | K | 132201202.S | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 | m3 | 1 258,675 | 14,20 | 17 873,19 |
| 3 | K | 132201209.S | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 1 258,675 | 1,40 | 1 762,15 |
| 4 | K | 151301101.S | Paženie rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 2 m | m2 | 2 288,500 | 16,00 | 36 616,00 |
| 5 | K | 151301111.S | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 2 m | m2 | 2 288,500 | 5,30 | 12 129,05 |
| 6 | K | 162501102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 411,125 | 5,00 | 2 055,63 |
| 7 | K | 167101102.S | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 | m3 | 411,125 | 2,30 | 945,59 |
| 8 | K | 171201201.S | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 411,125 | 0,80 | 328,90 |
| 9 | K | 174101001.S | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 847,550 | 4,60 | 3 898,73 |
| 10 | K | 175101102.S | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny | m3 | 316,250 | 35,00 | 11 068,75 |
| *11* | *M* | *583410002000.S* | *Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm* | *t* | *569,250* | *30,00* | *17 077,50* |
| | D | 4 | Vodorovné konštrukcie | | | | 5 692,50 |
| 12 | K | 451572111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 94,875 | 60,00 | 5 692,50 |
| | D | 8 | Rúrové vedenie | | | | 31 012,50 |
| 13 | K | 857241121 | Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 80 | ks | 16,000 | 27,00 | 432,00 |
| *14* | *M* | *552520040000* | *Koleno EN 90° prírubové z tvárnej liatiny, s hrdlom a pätkou DN 80, PN 40 s pružným násuvným spojom Tyton, DUKTUS* | *ks* | *8,000* | *170,00* | *1 360,00* |
| *15* | *M* | *552520045600* | *Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/400, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE* | *ks* | *8,000* | *100,00* | *800,00* |
| 16 | K | 857264121 | Montážl iatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100 | ks | 4,000 | 36,00 | 144,00 |
| *17* | *M* | *552520089800.S* | *Tvarovka liatinová prírubová DN 100 s pružným spojom a hrdlom E* | *ks* | *2,000* | *78,00* | *156,00* |
| *18* | *M* | *552520033200* | *Tvarovka EU z tvárnej liatiny, prírubová s hrdlom DN 100, PN 16 s pružným násuvným spojom Tyton, DUKTUS* | *ks* | *2,000* | *94,00* | *188,00* |
| 19 | K | 871251010 | Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 90x8,2 mm | m | 85,000 | 1,20 | 102,00 |
| *20* | *M* | *286130033900* | *Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 90x8,2x12 m, WAVIN* | *m* | *85,000* | *13,00* | *1 105,00* |
| 21 | K | 871271012 | Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 110x10,0 mm | m | 490,000 | 1,30 | 637,00 |
| *22* | *M* | *286130034000* | *Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 110x10,0x12 m,* | *m* | *490,000* | *17,00* | *8 330,00* |
| *23* | *M* | *286530020700* | *Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 110 mm, WAVIN* | *ks* | *1,000* | *42,00* | *42,00* |
| 24 | K | 877251010 | Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zváranej natupo D 90 mm | ks | 8,000 | 14,00 | 112,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *25* | *M* | *286530223200* | *Elektrotvarovka, elektrofúzna spojka PE100 SDR11 DN 90* | *ks* | *8,000* | *13,50* | *108,00* |
| 26 | K | 877251120 | Montáž navŕtavacej sedlovej elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 90 mm | ks | 8,000 | 13,00 | 104,00 |
| *27* | *M* | *286530218300* | *Elektrotvarovka, elektrofúzne hrdlové odbočkové sedlo vysoko prietokové PE100 SDR11 PFA/PN16 Elofit ECOL DN 110/90, spodná časť strmeň, GAWAPLAST* | *ks* | *8,000* | *95,00* | *760,00* |
| *28* | *M* | *286530151100* | *Lemový nákružok E PE 100 SDR 11 D 90 mm, FRIALEN* | *ks* | *8,000* | *8,50* | *68,00* |
| 29 | K | 877271012 | Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zváranej natupo D 110 mm | ks | 1,000 | 16,00 | 16,00 |
| *30* | *M* | *286530195200* | *T-kus elektrofúzny PE100 SDR11 PFA/PN16 Elofit ETCE DN 110, GAWAPLAST* | *ks* | *1,000* | *40,00* | *40,00* |
| 31 | K | 891247111 | Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80 | ks | 7,000 | 14,50 | 101,50 |
| *32* | *M* | *449160000600* | *Podzemný hydrant plnoprietokový teleskopický DN 80, krytie potrubia 1,5 m, PN 16, materiál: liatina/nerez, na vodu, HAWLE* | *ks* | *7,000* | *1 170,00* | *8 190,00* |
| 33 | K | 891261111 | Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100 | ks | 2,000 | 40,00 | 80,00 |
| *34* | *M* | *422210002700* | *Posúvač s prírubami krátky, typ E2, z liatiny DN 100, PN 16, na vodu, HAWLE* | *ks* | *1,000* | *305,00* | *305,00* |
| *35* | *M* | *4150E2.2* | *Posúvač DN 100- 80 redukčný typ E2, voda a kanál* | *ks* | *1,000* | *300,00* | *300,00* |
| *36* | *M* | *422710000300* | *Teleskopická zemná súprava pre FRIALOC FBS tyč z pozinkovanej ocele, výška 1,2-1,8 m, FRIALEN* | *ks* | *2,000* | *205,00* | *410,00* |
| 37 | K | 892271111 | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125 | m | 575,000 | 1,00 | 575,00 |
| 38 | K | 892273111 | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125 | m | 575,000 | 5,00 | 2 875,00 |
| 39 | K | 892372111 | Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm | ks | 2,000 | 240,00 | 480,00 |
| 40 | K | 899401112 | Osadenie poklopu liatinového posúvačového | ks | 2,000 | 33,00 | 66,00 |
| *41* | *M* | *552410000100* | *Poklop posúvačový Y 4504* | *ks* | *2,000* | *23,00* | *46,00* |
| 42 | K | 899401113 | Osadenie poklopu liatinového hydrantového | ks | 8,000 | 70,00 | 560,00 |
| *43* | *M* | *552410000700* | *Poklop uličny tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná, HAWLE* | *ks* | *8,000* | *100,00* | *800,00* |
| 44 | K | 899713111 | Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom | ks | 5,000 | 10,50 | 52,50 |
| 45 | K | 899721121 | Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm | m | 575,000 | 1,90 | 1 092,50 |
| 46 | K | 899721131 | Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou | m | 575,000 | 1,00 | 575,00 |
| | D | 99 | Presun hmôt HSV | | | | 11 528,33 |
| 47 | K | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 768,555 | 15,00 | 11 528,33 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Skupinový vodovod II. etapa Veľaty - Michaľany - Lastovce - Kazimír - Brezina

Objekt:

**02 - SO 02 Vodovodné prípojky obce Michaľany**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 21.05.2025

Objednávateľ:
Obec Michaľany

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Novák

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

| | |
|---|---|
| **Cena bez DPH** | **41 792,48** |

| DPH | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|---|---|---|---|
| | 41 792,48 | 23,00% | 9 612,27 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena s DPH** | **v** | **EUR** | **51 404,75** |

| **Projektant** | | **Spracovateľ** | |
|---|---|---|---|
| Dátum a podpis: | Pečiatka | Dátum a podpis: | Pečiatka |

| **Objednávateľ** | | **Zhotoviteľ** | |
|---|---|---|---|
| Dátum a podpis: | Pečiatka | Dátum a podpis: | Pečiatka |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Skupinový vodovod II. etapa Veľaty - Michaľany - Lastovce - Kazimír - Brezina

Objekt:

**02 - SO 02 Vodovodné prípojky obce Michaľany**

Miesto: Dátum: 21.05.2025

Objednávateľ: Obec Michaľany Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník Spracovateľ: Ing. Peter Novák

| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | **41 792,48** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 41 792,48 |
| 1 - Zemné práce | 20 758,90 |
| 4 - Vodorovné konštrukcie | 270,00 |
| 8 - Rúrové vedenie | 20 537,72 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 225,86 |

# ROZPOČET

Stavba:

Skupinový vodovod II. etapa Veľaty - Michaľany - Lastovce - Kazimír - Brezina

Objekt:

**02 - SO 02 Vodovodné prípojky obce Michaľany**

Miesto: Dátum: 21.05.2025

Objednávateľ: Obec Michaľany Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník Spracovateľ: Ing. Peter Novák

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **41 792,48** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 41 792,48 |
| | D | 1 | Zemné práce | | | | 20 758,90 |
| 1 | K | 131201101.S | Výkop štartovacej jamy v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 97,500 | 15,00 | 1 462,50 |
| 2 | K | 131201109.S | Hĺbenie štartovacich jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 | m3 | 97,500 | 1,10 | 107,25 |
| 3 | K | 132201102.S | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 | m3 | 42,630 | 20,00 | 852,60 |
| 4 | K | 132201109.S | Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 42,630 | 11,00 | 468,93 |
| 5 | K | 141720014.S | Neriadené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer pretláčania cez 75 do 90 mm | m | 171,000 | 75,00 | 12 825,00 |
| *6* | *M* | *286130033900* | *Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 90x8,2x12 m, WAVIN* | *m* | *171,000* | *13,00* | *2 223,00* |
| 7 | K | 151301201.S | Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, hnané hĺbky do 4 m | m2 | 72,500 | 18,00 | 1 305,00 |
| 8 | K | 151301211.S | Odstránenie paženia stien hnané hĺbky do 4 m | m2 | 72,500 | 5,20 | 377,00 |
| 9 | K | 162401101.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1500 m | m3 | 14,430 | 4,00 | 57,72 |
| 10 | K | 174101001.S | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 120,630 | 4,60 | 554,90 |
| 11 | K | 175101102.S | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny | m3 | 15,000 | 35,00 | 525,00 |
| | D | 4 | Vodorovné konštrukcie | | | | 270,00 |
| 12 | K | 451572111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 4,500 | 60,00 | 270,00 |
| | D | 8 | Rúrové vedenie | | | | 20 537,72 |
| 13 | K | 871171000 | Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 32x3,0 mm | m | 218,000 | 0,60 | 130,80 |
| *14* | *M* | *286130033400* | *Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m, WAVIN* | *m* | *218,000* | *1,80* | *392,40* |
| 15 | K | 891181111 | Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 40 | ks | 37,000 | 24,00 | 888,00 |
| *16* | *M* | *422210017100* | *Posúvač ISO pre domové prípojky 1"-32, z liatiny, PN 16 na vodu, HAWLE* | *ks* | *37,000* | *82,00* | *3 034,00* |
| *17* | *M* | *422710000300* | *Teleskopická zemná súprava pre FRIALOC FBS tyč z pozinkovanej ocele, výška 1,2-1,8 m, FRIALEN* | *ks* | *37,000* | *200,00* | *7 400,00* |
| 18 | K | 891269111 | Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100 | ks | 37,000 | 65,00 | 2 405,00 |
| *19* | *M* | *551180005200* | *Navrtávaci pás Haku D 110 - 1" na vodu, z tvárnej liatiny, HAWLE* | *ks* | *37,000* | *55,00* | *2 035,00* |
| *20* | *M* | *286580007900* | *ISO prechodka č.6100 ISO POM pre rúry z PE do PN 16, D 5/4"-25, na vodu, HAWLE* | *ks* | *37,000* | *8,00* | *296,00* |
| 21 | K | 892241111 | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80 | m | 209,000 | 1,00 | 209,00 |
| 22 | K | 892273111 | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125 | m | 209,000 | 5,00 | 1 045,00 |
| 23 | K | 899401112 | Osadenie poklopu liatinového posúvačového | ks | 39,000 | 33,00 | 1 287,00 |
| *24* | *M* | *552410000100* | *Poklop posúvačový Y 4504* | *ks* | *39,000* | *23,00* | *897,00* |
| 25 | K | 899721121 | Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm | m | 174,000 | 1,90 | 330,60 |
| 26 | K | 899721131 | Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou | m | 174,000 | 1,08 | 187,92 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | 99 | Presun hmôt HSV | | | | 225,86 |
| 27 | K | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 15,057 | 15,00 | 225,86 |